

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY KOSZ-  
TORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

## **PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul. Krukowskiej 5 w Sandomierzu  
ADRES INWESTYCJI : 27-600 Sandomierz ul. Krukowska 5 dz. nr. ewid. 1027/1  
INWESTOR : Gmina Sandomierz  
ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83  
DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNKU</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04				
	ST - I/A				
		13,50	m	13,50	
				RAZEM	13,50
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-01				
	ST - I/A				
		142,80	m <sup>2</sup>	142,80	
				RAZEM	142,80
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.1	0441-10				
	ST - I/A				
		56,0	m	56,00	
				RAZEM	56,00
4	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0441-07				
	ST - I/A				
		142,80	m <sup>2</sup>	142,80	
				RAZEM	142,80
5	KNR-W 4-01	Rozebranie obudowy ścian z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku Z UTYLIZACJĄ	m <sup>2</sup>		
d.1	0512-01				
	ST - I/A				
		61,86	m <sup>2</sup>	61,86	
				RAZEM	61,86
6	KNR 4-04	Burzenie kominów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0602-03				
	ST - I/A				
		7,36	m <sup>3</sup>	7,36	
				RAZEM	7,36
7	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02				
	ST - I/A				
		5,12	m <sup>3</sup>	5,12	
				RAZEM	5,12
8	KNR-W 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych	szt.		
d.1	0443-02				
	ST - I/A				
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
9	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0440-05				
	ST - I/A				
		121,91	m <sup>2</sup>	121,91	
				RAZEM	121,91
10	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podłoga z desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0440-05				
	ST - I/A				
		121,91	m <sup>2</sup>	121,91	
				RAZEM	121,91
11	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian wewnętrznych i zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0438-02				
	ST - I/A				
		329,40	m <sup>2</sup>	329,40	
				RAZEM	329,40
12	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe	m		
d.1	0440-08				
	ST - I/A				
		133,65	m	133,65	
				RAZEM	133,65
13	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>		
d.1	0439-02				
	ST - I/A				
		121,91	m <sup>2</sup>	121,91	
				RAZEM	121,91
14	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.1	0439-03				
	ST - I/A				
		154,80	m	154,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	154,80
15	KNR 4-04	Rozebranie muru ogniowego z cegły silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0102-02				
	ST - I/A	45,98	m <sup>3</sup>	45,98	
				RAZEM	45,98
16	KNR-W 4-01	Rozebranie fundamentów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0348-02				
	ST - I/A	31,75	m <sup>3</sup>	31,75	
				RAZEM	31,75
17	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03				
	ST - I/A	1,20	m <sup>3</sup>	1,20	
				RAZEM	1,20
18	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1105-01				
	1105-02				
	ST - I/A	107,02	m <sup>3</sup>	107,02	
				RAZEM	107,02