

## Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym lub górskim	0,6		km
1.2 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	80		m
1.3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 30 cm w gruntach kategorii II-IV	250		m2
1.4 Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami samowyladowczymi do 5 t	100	6,00	m3
1.5 Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,2 m, głębokości 2,0 m	6		szt
1.6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	15		m3
1.7 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-200 mm	60		m
1.8 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej z OPOREM	80		m
1.9 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową z OPOREM	570		m
1.10 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	2		m3
1.11 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny	100		m2
1.12 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	1 200		m2
1.13 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piask.-CEM	1 100		m2
1.14 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 12 cm	100		m2
1.15 Regulacja posadowienia przystanku autobusowego - kalkulacja własna	1		szt
1.16 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piask.-CEM	200		m2
1.17 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA	0,5		ha
1.18 We wszystkich pozycjach ujęto transport materiałów i sprzętu			???