

Przedmiar
Budowa miejsc postojowych przy ul. Słowackiego 5 i 7 w Sandomierzu

L.p.	Wyszczególnienie	jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
2	Wywiezienie gruzu i gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odl. 5 km	m ³	60
3	Warstwa odsączająca z piasku gr 15cm	m ²	100
4	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 6km	m ³	50
5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	100
6	Krawężniki betonowe wystające 15x30cm na ławie z oporem z betonu C16/20 z obsypaniem humusem i obsianiem trawą	m	40
7.	Ustawienie obrzeża betonowego 20x6 na ławie betonowej C16/20	m	25
8.	Nawierzchnia z płyt otworowych betonowych grubości 10cm wypełnione grysem, szare pojedynczo zbrojone	m ²	60
9.	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm bezfazowej na podsypce grysowej.	m ²	40
10.	Ustawienie znaków „parking dla osób niepełnosprawnych” i wymalowanie stanowisk postojowych dla niepełnosprawnych	szt.	2
11.	We wszystkich pozycjach ujęto transport materiałów i sprzętu		

Sporządził:

