

Przedmiar remonty cząstkowe

1. Remont cząstkowy polegający na powierzchniowym utrwaleniu grysami bazaltowymi wraz z mechanicznym oczyszczeniem nawierzchni przez i po remoncie ok. 4900m² w tym ulice:

Tulipanowa ok. 50m², Mokoszyńska ok. 100m², Panoramiczna ok. 100m², Młyńska ok. 100m², Spokojna ok. 100m², Miodowa ok. 200m², Pogodna ok. 400m², Ogrodnicza ok. 100m², Czereśniowa ok. 100m², Milberta ok. 200m², Lipowa ok. 150m², Chwałęcka ok. 150m², Sucharzowska ok. 100m², Warzywna ok. 150m², Sadownicza ok. 150m², Stara Prochownia ok. 50m², Polna ok. 200m², Maciejowskiego ok. 100m², Cieśli ok. 50m², Zielna ok. 50m², Czachowskiego ok. 100m², Żółkiewskiego ok. 100m², Króla ok. 100m², Kazimierza Wielkiego ok. 50m², Słowackiego ok. 150m², Ogrodowa ok. 50m², Tatarska ok. 50m², Pl. Św. Wojciecha ok. 50m², Zawichojska ok. 100m², Nowa ok. 50m², Pallotyńska ok. 50m², Przedmieście Zawichojskie ok. 50m², Zamiejska ok. 50m², Podmiejska 50m², Łąkowa ok. 50m², Błonie ok. 100m², Działkowców ok. 50m², Kręta ok. 100m², Topolowa ok. 50m², Gołębińska ok. 50m², Harcerska ok. 50m², Dąbrowskiego ok. 50m², Skłodowskiej ok. 50m², Młodożeńca ok. 50m², Kochanowskiego ok. 50m², Batalionów Chłopskich ok. 50m², Szczęśliwa ok. 50m², Wąska ok. 50m², Szkolna 50m², Kościuszki 50m², Puławiaków 50m², Sienkiewicza 50m², Czyżewskiego 50m², Portowa 100m², Brzeskiego 100m², Zarzekowice 50m²

2. Remont cząstkowy polegający na frezowaniu do 6 cm i uzupełnieniu ubytku masa asfaltową do 6 cm ok. 250 m² w tym ulice:

Słowackiego ok. 50m², Chwałęcka ok. 50m², Westerplatte ok. 50m², Pogodna 50m², Milberta 50m²

3. Remont polegający na wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne ułożeniu warstwy wiążącej 4 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej 4 cm po zagęszczeniu wraz z poboczami z kamienia łamanego ok. 950 m² w tym ulice:

Czyżewskiego 500m², Mokra 450m²

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Bogusław
-upr. bud. n. 43/TB/94

Inspektor
mgr inż. Piotr Cieszkowski

Burmistrz Sandomierza

mgr Marek Bronkowski

Kosztorys

Remonty cząstkowe dróg gminnych

Data: 2016-02-24

Zamawiający: Gmina Sandomierz

Jednostka opracowująca kosztorys: P. Cieszkowski

Stawka roboczegodz.: 14,00 zł

Cennik materiałów: Cennik materiałów wg cen wolnorynkowych I kwartał 2016r

Cennik sprzętu: Cennik materiałów wg cen wolnorynkowych I kwartał 2016r

Cennik uproszczony: Cennik wg cen wolnorynkowych I kwartał 2015r

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Piotr Cieszkowski
-upr. bud. nr 49/11...

Sponsor
Inspektor
mgr inż. Piotr Cieszkowski

Kwota kosztorysu netto: 163 246,00 zł

VAT: 37 546,58 zł

Kwota kosztorysu brutto: 200 792,58 zł

Słownie: dwieście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa 58/100 zł

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remonty ulic polegające na powierzchniowym utrwaleniu grysami bazaltowymi					
1.1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2		4 900	0,18	882,00
1.2 KNNR 6/1109/1 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów bazaltowych	m2		4 900	14,48	70 952,00
1.3 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2		4 900	0,18	882,00
1.4 We wszystkich pozycjach uwzględnić transport sprzętu i materiału	???				
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Remonty ulic polegające na powierzchniowym utrwaleniu grysami bazaltowymi					72 716,00
2 Remont cząstkowy ulic o nawierzchni asfaltowej					
2.1 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 6-cm, mechanicznie (frezarka)	m2		250	9,16	2 290,00
2.2 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2		250	0,19	47,50
2.3 KNNR 6/309/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochód do 5-t	m2		250	74,04	18 510,00
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Remont cząstkowy ulic o nawierzchni asfaltowej					20 847,50
1 Remont polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej					
1.1 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		950	2,21	2 099,50
1.2 KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód do 5-t	m2		950	35,89	34 095,50
1.3 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód do 5-t	m2		950	35,25	33 487,50
1.5 We wszystkich pozycjach uwzględnić transport sprzętu i materiału	???				
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Remont polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej					69 682,50
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					163 246,00
Wartość kosztorysu netto:					163 246,00
VAT					37 546,58
Wartość kosztorysu brutto:					200 792,58