

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Schody i chodnik pomiędzy Przedszkolem Nr 3, a PZU			
1.1 KNNR 1/0111-0101 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,1		km
1.2 KNNR 6/805/8 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5·cm	46,5		m2
1.3 KNNR 6/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5·cm	46,5		m2
1.4 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	46,5		m2
1.5 KNNR 6/403/3 Schody wykonane z krawężników, betonowe 15x30·cm, na betonie	20	1,50	szt
2 Chodnik wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Nr 3			
2.1 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	140		m
2.2 KNNR 6/805/8 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5·cm	280		m2
2.3 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa	68		m
2.4 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe na płask 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	72		m
2.5 KNNR 6/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5·cm	280		m2
2.6 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	136		m2
2.7 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	180		m2
2.8 KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,1·m3 w jednym miejscu	2		szt
3 Chodnik Ogrodowa 10			
3.1 KNNR 6/802/5 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15·cm, ręcznie	28		m2
3.2 KNNR 6/806/3 Rozebranie krawężników granitowych na podsypce cementowo-piaskowej	10		m
3.3 KNNR 6/402/3 Krawężniki granitowe bez ław, wystające 20x25·cm, podsypka cementowo-piaskowa	10		m
3.4 KNNR 6/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3·cm	130		m2
3.5 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	130		m2