

Załącznik nr.5 do SWIZ

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAMAWIAJĄCY:

PGKIM w Sandomierzu Spółka z o.o.
27-600 Sandomierz
ul. Przemysłowa 12
Tel.: (+48 15) 832 36 79
Fax (+48 15) 832 28 76

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbudowa zalanej pompowni ścieków na osiedlu mieszkalnym przy hucie Pilkington (ul. Portowa) wraz z odbudową pomp przy pompowni ścieków przy ul Portowej oraz remont i odbudowa zalanego budynku przepompowni ścieków w prawobrzeżnej części miasta przy ul. Bosmańskiej wraz z odbudową pomp przepompowni na osiedlu witrum

OPRACOWAŁ:

.....
Adam Szwed

SPAWDZIŁA:

.....
inż. Anna Mianowska

ZESTAWIENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbudowa zalanej pompowni ścieków na osiedlu mieszkalnym przy hucie Pilkington (ul. Portowa) wraz z odbudową pomp przy pompowni ścieków przy ul Portowej oraz remont i odbudowa zalanego budynku przepompowni ścieków w prawobrzeżnej części miasta przy ul. Bosmańskiej wraz z odbudową pomp przepompowni na osiedlu witrum

CZEŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. ZAKRES OPRACOWANIA

ad.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są roboty remontowe związane z niezbędnym i podstawowym remontem obiektów budowlanych (prace porządkowe i dezynfekcyjne, roboty malarskie, instalacyjne) wraz z zagospodarowaniem działki (remont i wymiana ogrodzenie, remont drogi dojazdowej) wraz z wymianą pompowni na os. witrum (dostarczenie kpl. wyposażenia pompowni), dostarczeniem pompy rezerwowej dla pompowni na ul. Portowej oraz agregatu prądotwórczego.

ad.2 Podstawa opracowania

Przedmiary robót budowlane i branżowe

DANE TECHNICZNE

PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKLANYM PRZY HUCIE PILKINGTON UL. PORTOWA

Roboty ogólnie – budowlane

l.p.	
1.	Prace popowodziowe – czyszczenie i dezynfekcja
2.	Zamurowanie drzwi i otynkowanie
3.	Uzupełnianie tynków wewnątrz i zewnątrz
4.	Malowanie wewnętrzne - farba emulsyjna, olejna (ściany, stolarka)
5.	Wymiana drzwi zewnętrznych
6.	Malowanie zewnętrzne tynków
7.	Demontaż konstrukcji wyciągu
8.	Przekrycie pompowni – konstrukcja stalowa
9.	Ogrodzenie – wymiana brama + furтка, przesła – 2 sztuki
10.	Odbudowa placu i drogi dojazdowej - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki

Roboty budowlane – branża elektryczna

l.p.	
1.	Demontaż opraw oświetleniowych, przewodów kablowych, skrzynek gniazd wtyczkowych naściennych
2.	Montaż opraw oświetleniowych, przewodów kablowych, skrzynek rozdzielni głównej, gniazd wtyczkowych naściennych,

Roboty budowlane – branża sanitarna

l.p.	
1.	Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej na placu pompowni wraz ze studniami kanalizacji ściekowej dn 1200mm
2.	Zakup i dostarczenie pompy ściekowej o parametrach Q=31.9 l/s, h= 32 m.
3.	Zakup i dostarczenie agregatu prądotwórczego trójfazowego przewoźnego (moc 24 kW, napięcie 230/400)
4.	Wymiana armatury, podejść i białego montażu dla urządzeń: umywalki, WC i pisuaru
5.	Montaż grzejników elektrycznych

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ CZĘŚCI MIASTA PRZY UL. BOSMAŃSKIEJ

Roboty ogólnie – budowlane

l.p.	
1.	Prace popowodziowe – czyszczenie i dezynfekcja
2.	Odbicie zewnętrznych tynków.
3.	Malowanie wewnętrzne - farba emulsyjna, olejna (ściany, stolarka)
4.	Wymiana drzwi zewnętrznych
5.	Malowanie zewnętrzne tynków
6.	Rozebranie i wykonanie całego ogrodzenia.
7.	Wykonanie chodnika - nawierzchnia z kostki brukowej, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki

Roboty budowlane – branża elektryczna

l.p.	
1.	Demontaż opraw oświetleniowych, przewodów kablowych, skrzynek gniazd wtyczkowych naściennych
2.	Montaż szafy sterowniczej i kabla zasilającego pompownię ścieków

Roboty budowlane – branża sanitarna

l.p.	
1.	Wymiana pompowni ścieków sanitarnych wraz z automatyką i systemem powiadomienia i wizualizacji wraz z płytą pokrywową i włazem -1kpl.
2.	Wymiana rurociągu tłocznego dn-125PEHD l = 25 mb od pompowni ścieków do studni rewizyjnej .

ZESTAWIENIE PRZEDMIARÓW ROBÓT

- 1. Przedmiar robót br. budowlana**
- 2. Roboty budowlane – branża sanitarna**
- 3. Roboty budowlane – branża elektryczna**