

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont cząstkowy nawierzchni			
1.1 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej ręcznie	1		m2
1.2 KNNR 6/801/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10-cm, ręcznie	1		m2
1.3 KNNR 6/111/1 (1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10-cm	1		m2
1.4 KNNR 6/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5-cm	1		m2
1.5 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (mat. z odzysku)	1		m2
1 Remont cząstkowy krawężnik			
1.6 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	1		m
1.7 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (mat. z odzysku)	1		m