



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sandomierz 23.12.2011 r.

TI/3896/3898/2011

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o .o. w Sandomierzu” - ETAP I**

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 12 udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

### 1) Pytanie:

Istnieją rozbieżności co do ilości w przedmiarach instalacji elektrycznych (będących załącznikiem do SIWZ) w stosunku do dokumentacji projektowej. Prosimy o odpowiedź czy można zmieniać ilości w przedmiarach?

### Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej aktualizację przedmiarów branży elektrycznej oraz branży budowlano – instalacyjnej. Należy ująć ilości elementów robót zawarte w uaktualnionym przedmiarze.

### 2) Pytanie:

Zgodnie z opisem instalacji elektrycznej: „Istniejące zestawy ZG2 i ZG3 pozostają bez zmian. Zestawy gniazd ZG1 i ZG2 przenieść zgodnie z lokalizacją niniejszego opracowania” prosimy o jednoznaczne określenie, czy zestaw ZG2 należy przenieść, czy zostaje bez zmian?

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza pozostawienie lokalizacji zestawu ZG2 bez zmian.

### 3) Pytanie:

Według schematu ideowego tablicy TG wentylatory dachowe W1, W2, W3 zasilane są przewodami YDY 3x2,5 natomiast na rzucie instalacji siłowej opisano przewód jako YDY 5x2,5. Analogiczna sytuacja występuje w odniesieniu do zasilania bram garażowych. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki przewód przyjąć do wyceny zasilania wentylatorów i bram garażowych?

**... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...**



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Odpowiedź:**

Dla wentylatorów W1, W2, W3 oraz linii zasilania bram garażowych należy przyjąć w kalkulacji kosztów zastosowanie przewodów YDYżo 5x2,5.

**4) Pytanie:**

Brak w przedmiarze pozycji demontażu istniejącej instalacji odgromowej (zgodni z opisem instalacji elektrycznych należy wykonać ten zakres robót). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i określenie jakie ilości należy zdemontować. Czy można dodawać pozycje w przedmiarze?

**Odpowiedź:**

W kalkulacji ceny oferent winien uwzględnić koszty demontażu instalacji odgromowej. Zamawiający zezwala na umieszczenie dodatkowej pozycji przedmiarowej w tym zakresie.

**5) Pytanie**

W folderze załącznik nr 11 przedmiar znajduje się spis działów elektrycznych przedmiar FIDYC czy to jest dodatkowy przedmiar do wyceny czy tylko spis działów zawarty w przedmiarze elektrycznym?

**Odpowiedź:**

Jest to spis działów i nie stanowi dodatkowego przedmiary do wyceny.