

Kosztorys

Remont chodnika przy Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Data: 2012-08-20

Zamawiający: Urząd Miejski w Sandomierzu

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Plac					
1.1 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt piaskowcowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm	m2		276,4		
1.2 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m		122,5		
1.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym	m3		18,054		
1.4 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie placu głównego z kostki granitowej szarej wzór rybia łuska na podsypce cementowo - piaskowej, kostka 8·cm	m2		114,984		
1.5 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki granitowej czarnej obrys wzoru rybia łuska na podsypce cementowo - piaskowej, kostka 8·cm	m2		28,746		
1.6 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki granitowej czerwonej opaska wokół placu na podsypce cementowo - piaskowej, kostka 8·cm	m2		29,92		
1.7 KNNR 6/404/5 Obrzeża granitowe, 10x20cm, podsypka cementowo-piaskowa	m		32,3		
1.8 KNNR 5/1007/2 Przestawienie latarni oświetleniowej parkowej z fundamentem prefabrykowanym	kpl		1		
1.9 KNR 404/102/1 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu	m3		5,4		
1.10 KNR 201/125/1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni	m2		16		
1.11 KNR 201/125/5 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm grubości, z przerzutem, humus bez darni	m2	13,0	16		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.12 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5-cm	m2		15,3		
1.13 KNNR 1/105/6 Ręczne karczowanie pni, Fi-56-65-cm	szt		1		
1.14 KNNR 6/503/3 Czapki na murkach z płyt piaskowcowych na zaprawie klejowej (materiał z rozbiórki)	m2		5,4		
1.15 KNNR 3/607/1 Malowanie tynków zewnętrznych, farbą szwedzką dwukrotnie, z przetarciem tynku	m2		3,6		
1.16 KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt		4		
1.17 KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej	szt		2		
1.18 KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji TP	szt		2		
1.19 KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa zasowy gazowej	szt		1		
2 Chodnik					
2.1 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki granitowej czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka 8-cm	m2		24,6		
2.2 KNNR 6/503/3 Chodniki z płyt, granitowych szarych 35x35x4-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		57,4		
2.3 KNNR 6/404/1 Obrzeża granitowe, 10x20	m		58		
3 Opaska przy parkingu					
3.1 KNNR 6/404/5 Obrzeża granitowe, 10x20-cm, podsypka cementowo-piaskowa	m		37,5		
3.2 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki granitowej czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej, wysokość 8-cm	m2		18,75		
3.3 KNNR 6/806/4 Rozebranie krawężników, krawężniki granitowe 20x35-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		7		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.4 KNNR 6/403/6 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, granitowe wystające 20x35-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (mat z odzysku)	m		7		
3.5 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30-cm, kategoria gruntu II-IV	m2		15		
3.6 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10-cm, walec wibracyjny	m2		15		
3.7 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2	0,50	15		
3.8 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm	m2		15		
3.9 KNNR 6/302/1 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka rzędowa, wysokość 14-cm	m2		15		