

BILANS TERENU I PRZEDMIAR PRAC

PROJEKT RÓŻANKI NA DZIAŁKACH
NR EWID. 931/2 i 930/2 w SANDOMIERZU
RÓŻANE UNIKATY ZIEMI SANDOMIERSKIEJ



1. Bilans terenu

1.	powierzchnia nasadzeń	m ²	688,50
2.	powierzchnia alejek żwirowych	m ²	361,00
3.	krzewy liściaste	szt.	1934
4.	obrzegowanie Eko bord Uni 45 mm	mb.	715,00

2. Przedmiar prac i materiałów

Robocizna:

	czynność	jednostka	ilość
1.	Przygotowanie powierzchni nasadzeń ściółkowanych korą na agrowłókninie - zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi, wyrównanie powierzchni do wysokości - 4,5 cm, spulchnienie, przykrycie agrowłókniną, szpilowanie agrotkaniny przykrycie warstwą 4 cm kory	m ²	688,5
2.	Przygotowanie powierzchni alejek żwirowych - korytowanie na głębokość - 15 cm, zagęszczenie podłoża, zasypianie tłuczniem 16-32 mm na grubość 10 cm, wyrównanie i zagęszczenie, wysypanie kłirćcem 0-16 mm, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni	m ²	361
3.	Wykonanie obrzegowania alejek i linii nasadzeń z Eko bord Uni 45 mm	mb	715
4.	Wykonanie nasadzeń krzewów liściastych z zaprawianiem dołów humusem w całości	szt.	1934

Materiały:

	materiał	jednostka	ilość
1.	Materiał roślinny	zgodnie z projektem	
2.	Tłuczeń 16-32 mm	t	54
3.	Kliniec szary 0-16 mm	t	27
3.	Kora mielona 60-80 mm	m ³	27,5
4.	Agrotkanina (mata ogrodnicza) o gramatura przynajmniej 90 g/m ²	m ²	720

