

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	
		Jm. km	Razem: 0.1724
1. 2.	KNNR 00-06-0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem: 1724.0000
1. 3.	KNNR 00-06-0802-0600	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem: 1724.0000
1. 4.	KNNR 00-06-0801-0100	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem: 1724.0000
1. 5.	KNNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem: 1724.0000
1. 6.	KNNR 00-06-0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej [376.0000]	376.0000
		Jm. m	Razem: 376.0000
1. 7.	KNNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km [810.0000]	810.0000
		Jm. m3	Razem: 810.0000
2.	Element: PODBUDOWY		
2. 1.	KNNR 00-06-0104-0100	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - wariant 1 [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem: 1724.0000
2. 2.	KNNR 00-06-0113-0300	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem: 1724.0000
2. 3.	KNNR 00-06-0111-0200	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem: 1724.0000
3.	Element: JEZDNIA		
3. 1.	1611 00-06-1005-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem: 1724.0000
3. 2.	KNNR 00-06-0308-0300	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) - wariant 1 [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem: 1724.0000
3. 3.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - międzywarstwowe - droga dojazdowa [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem: 1724.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3. 4.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścierna) - wariant 1 [1724.0000]	1724.0000
		Jm. m2	Razem:
			1724.0000
4.	Element: ELEMENTY DROGOWE		
4. 1.	KNNR 02-31-0401-0400	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - krawężniki [454.0000]	454.0000
		Jm. m	Razem:
			454.0000
4. 2.	KNNR 00-06-0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej [454.0000]	454.0000
		Jm. m	Razem:
			454.0000
5.	Element: POBOCZA		
5. 1.	KNNR 00-06-1301-0500	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm - za krawężnikiem [450.0000]	450.0000
		Jm. m2	Razem:
			450.0000
6.	Element: ODWODNIENIE		
6. 1.	KNNR 00-06-1305-0200	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 [1.0000]	1.0000
		Jm. m3	Razem:
			1.0000