

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY KOSZ-
TORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432110-8 Kładzenie podłóg

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODŁOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM NR 1 W SANDOMIERZU

ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 1 W SANDOMIERZU

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Maria Bednarz upraw.701/21/83

DATA OPRACOWANIA : marzec 2016 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45432110-8	REMONT PODŁOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ			
1	KNP 02	Demontaż istniejących drabinek 32szt*1,80*2,94 +0,5*2,94)	stojak		
d.1	0402-02.01 analogia/ST - 0				
		33	stojak	33,00	
				RAZEM	33,00
2	KNR 7-28	Rozebranie posadzek z deszczulek na gwoździe	m ²		
d.1	0301-02 ST - 0 + ST - I /A				
		753,59	m ²	753,59	
				RAZEM	753,59
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka papy - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04 ST - 0 + ST - I /A				
		753,59	m ²	753,59	
				RAZEM	753,59
4	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych (deski do ponownego wykorzystania)	m ²		
d.1	0439-01 ST - 0 + ST - I /A				
		753,59	m ²	753,59	
				RAZEM	753,59
5	KNR 19-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia płaska do 0.01 m2 (podkładki pod legary)	szt.		
d.1	0437-01 ST - 0 + ST - I /A				
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
6	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy niwelacji poziomu podłogi Krotność = 2	m ²		
d.1	0114-01 analogia/ST - 0				
		753,59	m ²	753,59	
				RAZEM	753,59
7	KNR-W 2-02	Izolacje z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe , folia paroprzepuszczalna gr. 0,3mm	m ²		
d.1	0606-01 ST - 0 + ST - I /A				
		753,59	m ²	753,59	
				RAZEM	753,59
8	KNR-W 2-02	Podłoga z nowych desek struganych grubości 32 mm (przyjmuje się 5 % całej powierzchni) - z poz. należy potrącić listwy przyścienne	m ²		
d.1	1121-02 ST - 0 + ST - I /A				
		753,59*0,05	m ²	37,68	
				RAZEM	37,68
9	KNR-W 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm (z desek z rozbiórki gr. 32mm)- z poz. należy potrącić deski i listwy przyścienne	m ²		
d.1	1121-02 ST - 0 + ST - I /A				
		753,59-37,68	m ²	715,91	
				RAZEM	715,91
10	KNR-W 2-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe- poz. zawiera listwy przyścienne i cyklizowanie	m ²		
d.1	1122-02 ST - 0 + ST - I /A				
		753,59	m ²	753,59	
				RAZEM	753,59
11	KNR-W 2-02	Lakierowani parkietów (trzykrotne) - lakierem poliuretanowym , antypoślizgowym , przeznaczonym do stosowania na posadzkach o dużym nęczeniu ruchu	m ²		
d.1	1122-07 ST - 0 + ST - I /A				
		753,59	m ²	753,59	
				RAZEM	753,59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 2-31 1301-02 analogia/ST - 0	Malowanie linii boisk wg. uzgodnienia z inwestorem - specjalną farbą do malowania linii boisk	m ²		
		32,54	m ²	32,54	
				RAZEM	32,54
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 ST - 0	Wywiezienie MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI na odległość 10 km	m ³		
		753,59*(0,022+0,005)	m ³	20,35	
				RAZEM	20,35
2 45421000 -4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ					
14 d.2	KNR-W 4-01 0353-05 ST - 0 + ST - I /C	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		4*1,50*2,06	m ²	12,36	
				RAZEM	12,36
15 d.2	KNR-W 2-02 1026-03 ST - 0 + ST - I /C	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne DREWNIANE z ościeżnicą drewnianą- określone w specyfikacji	m ²		
		4*1,50*2,06	m ²	12,36	
				RAZEM	12,36
16 d.2	KNR-W 2-02 20202-04 analogia/ST - 0	Ponowny montaż istniejących drabinek	m ²		
		32*1,80*2,94+0,5*2,94	m ²	170,81	
				RAZEM	170,81
17 d.2	KNR-W 4-01 0815-08 ST - 0 + ST - I /A	Wymiana okładziny drewnianej , na balustradzie - deska gr. 25mm szer. 15 cm (szlifowana , impregnowana i lakierowana trzykrotnie)	m		
		41,76-6*0,42	m	39,24	
				RAZEM	39,24
18 d.2	KNR-W 4-01 0816-03 analogia/ST - 0	Mechaniczne szlifowanie boazerii na ścianie przy korytarzu górnym	m ²		
		4,84*0,98	m ²	4,74	
				RAZEM	4,74
19 d.2	KNR-W 2-02 20203-03 ST - 0 + ST - I /A	Boazeria z listew drewnianych - trzykrotne lakierowanie	m ²		
		4,74	m ²	4,74	
				RAZEM	4,74