



PROFIL ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

SKALA 1:100/500



OBJAŚNIENIA:

- | | |
|---|---|
| <p>①-⑦</p> | <p>- PROJ. PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE
NA SIECI WODOCIĄGOWEJ</p> |
| <p><u>PROJEKTOWANE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ</u></p> | |
| <p>w</p> | <p>- PROJ. SIĘĆ WODOCIĄGOWA WYKONANA METODĄ PRZEWIERTU NA ODCINKU</p> <p>①-② Dn160x9,5 PE100RC PN10 SDR17; L = 73,7m</p> <p>- PROJ. SIĘĆ WODOCIĄGOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU NA ODCINKU:</p> <p>②-⑦ Dn160x9,5 PE100RC PN10 SDR17; L = 109,0m</p> |
| <p>HP-1</p> | <p>- PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY Dn80
<i>do płukania sieci</i></p> |
| <p>z</p> | <p>- PROJEKTOWANE ZASUWY ODCINAJĄCE KOŁNIERZOWE</p> |

UWAGA:

RZĘDNE TERENU, PRZEBIEG I RZĘDNE POSADOWIENIA ISTN. UZBROJENIA
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH.
I PO WYKONANIU NAWIERZCHNI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU
ZACHOWUJĄC PROJ. SPADKI I PRZYKRYCIE RUROCIĄGÓW
W RAZIE RAŻĄCYCH ODSTĘPSTW STANU ISTN. OD PROJEKTOWANEGO
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTAŃTEM

<p align="center">USŁUGI PROJEKTOWE - mgr inż. GRAŻYNA STYPA 27-600 Sandomierz, ul. T. Kościuszki 6a/7</p>				
<p>TEMAT</p> <p align="center">BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY MILBERTA W SANDOMIERZU 27-600 SANDOMIERZ ul. KWIATKOWSKIEGO I MILBERTA DZ. NR EWID. 1193, 559/3</p>				
<p>INWESTOR</p>		<p>PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIEWEJ W SANDOMIERZU Sp. z o.o. 27-600 SANDOMIERZ ul. PRZEMYSŁOWA 12</p>		
<p>RODZ. OPRAW.</p>		<p align="center">PROFIL ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ</p>		<p align="center">Branża Sanitarna Faza PROJ. BUD.</p>
<p>IMIĘ I NAZWISKO</p>		<p>UPRAWNIENIA</p>	<p>PODPIS</p>	<p align="center">Skala 1 : 100/500</p>
<p>PROJEKTOWAŁ</p>		<p>mgr inż. Grażyna STYPA</p>	<p>PDK/0001/ POOS/08</p>	<p align="center">Data I 2019r.</p>
<p>SPRAWDZIŁ</p>		<p>inż. Anna MIANOWSKA</p>	<p>PDK/0237/ PWOS/12</p>	<p align="center">Nr rys. 2</p>