


PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50



UWAGA:

Zakres opracowania na obiekcie OB.04 obejmuje:

1. Wymiarne urządzenia:

- Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skrętek o prześwicie 3mm szerokość kanału 0,9m wraz z praską do skrętek.
- Należy doprowadzić wodę popłuczną do rozdzielacza prasopłuczki dn 25mm i kraty dn 32mm z isniełającą instalacji wody technologicznej dn 40 wykonanej z rur PE. Instalację wykonać rur stalowych ocynkowanych z odcięciem zaworami kulowymi dn 11/4\"

LEGENDA:

- ZAKRES OPRAWOWANIA

- Krata schodkowa SSF HE 4000/2603 - 1 szt.
- Prasopłuczka skrętek WAP BG2 - 1 szt.
- Szafa zasilająca - sterownica - 1 szt.

Investor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz			Nr Rys.
Temat:	Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu"- ETAP II			T-04-02
Nazwa rys.:	PRZEKRÓJ A-A			
Obiekt:	Faza: Projekt budowlany		Data: 03.2014	Skala: 1:50
Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
sanitarna	Projektant	mgr inż. Adam Szawed	PDK/0063/POOS/06	