



RZUT POZ.±0,00
SKALA 1:50



- ## UWAGA:
- Zakres opracowania na obiekcie OB 61 obejmuje:**
- Montaż nowych urządzeń:**
 1. Higienizator osadu wraz z urządzeniami pomocniczymi (układem aglomeracji i higienizacji osadów ściekowych)
 - 1.1. Zbiornik wapnia o poj. do 45m³ wraz z podajnikiem wapnia.
 - 1.2. Podajnik korydrowy U250 mm osadu do reaktora.
 - 1.3. Podajnik siatkowy wapnia.
 - 1.4. Mieszarka osadu z wapnem (reaktor do higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych).
 - 1.5. Podajnik taśmowy do sterowania na słabikowo.
 - 1.7. szara sterownica do sterowania układem aglomeracji i 1800x800x400mm.
 - Wymiana urządzeń:**
 - 2.1. Stacja odwadniania osadu (o wydajści od 15-20 m³/h)
 - 2.2. Wysokociśnieniowa wirówka dekaratynizująca do oczyszczania osadu.
 - 2.3. Pompa osadu (gruboowa jednonokłowa - osad na wirówkę).
 - 2.4. Pomiar natężenia przepływu osadu.
 - 2.4.1. Dozowanie polielektrolitu (stacja pomiar)
 - 2.5. Pompa doprowadzająca roztwór polielektrolitu do wirówki
 - 2.6. Przepływomierz indukcyjny do pomiaru ilości roztworu użytkowego, doprowadzanego do wirówki
 - 2.7. Transporter śliskowy osadu z wirówki.
 - Elektryczna szara sterownica do sterowania wirówką wraz z osprzętem 2x1 6x0,5m
 - Zasaua obciążająca zełwina dn 100mm PN 10 z napędem ręcznym
 - Zawór zwrotny gętniowy dn 50mm
 - Zasaua obciążająca zełwina z napędem ręcznym dn 80mm
 - Zasaua obciążająca zełwina z napędem ręcznym dn 50mm
 - Przenosnica z napędem obciążająca dn 100 - 2 szt.
 - Zasaua zełwina kominowa dn 200 PN 10 o napędzie ręcznym
 - Filtr siatkowy dn 200 wraz z manometrami PN 10
 - Trójnik redukcyjny 200/50mm wykonany ze stali Ch18h9N
 - Redukcja odnietrowo - spawana 200/65mm wykonana ze stali Ch18h9N

Investor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz			Nr. R.:	ITE-01
Temat:	Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu - ETAP II				
Nazwa p/s:	RZUT PARTIURU				
Obiekt:					
Brana:	Faza: Projekt budowlany	Data: 01.01.2014	Skala: 1 : 1		
Sankcjona	Funkcja	Imię i nazwisko:			
elekcyjna	Projektant	mgr inż. Adam Sował			
	Projektant	mgr inż. Dariusz Męczyła			
		PDK/0095/PD/05/06			
		Podpis:			