



PREFABRYKAT BETONOWY POD SILOS NA WAPNO



- Uwagi:
- Silos na wapno posadowić na prefabrykacie betonowym (niezwlewać zgrzanym z gruntem)
 - Prefabrykat gabarytów 600x600x40cm wykonać z betonu B25, zbroić siatkami #12co20cm górą i dołem w otulinie 4cm
 - Prefabrykat zaizolowany abizolem R+P
 - Pod prefabrykałem chudy beton B10 gr.10cm, poniżej, do poziomu -1.20m p.p.t wymienić grunt na zagęszczoną do min. ld=0.7 podbudowę piaskową

Investor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz			Nr rys
Temat:	Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu"- ETAP II			K-61-0
Nazwa rys.:	PREFABRYKAT BETONOWY POD SILOS NA WAPNO			
Obiekt:	Faza: Projekt budowlany		Data: 04.2014	Skala: 1:50
Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
budowlana	Projektant	mgr inż. Maciej Szwegielczak	SWK/0032/POCK/06	