

LEGENDA:

— — — — — - ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania na obiekcie OB.8.2 obejmuje:

I. Demontaż instalacji urządzeń

II. Wymiarowanie urządzeń:

1. Pompa ścieków dowożonych (typ SE 1; 100; 100 ZS 4; 51 D B 400V 10m z wynikiem zamkniętym.) - 1 szt.

2. Zawór zwrotny dn 100mm - 2 szt.


3. Zawór odcinający dn 100mm - 4 szt.

4. Zawór odcinający dn 150mm - 1 szt.

III. Wykonanie prac remontowych polegających na:

5. Wymiana rurociągu ścieków dowożonych dn 150mm z rur ze stali nierdzewnej (pomiędzy obiektem OB.08.1 a OB.8.2.)

RZUT POZIOM + 150,50
SKALA 1:50



WYTYCZNE I UWAGI:

- Instalację wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9.
- Uszczelki do połączeń kołnierzowych powinny być wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego -IRHD 66-75 wg ISO46333.
- Urządzenia mocować do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.
- W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym dopuszcza się zmianę trasy przewodów przy zachowaniu wymagań technologicznych i standardów instalacji.
- Instalacje wewnętrzne natynkowe między urządzeniami wykonać na montażu po ich usytuowaniu.
- Rurociągi technologiczne mocować za pośrednictwem podpór, wsporników i obejm- sposób ustalić w fazie montażu.
- Zestawienie pozycji i materiałów podano w specyfikacji ujętej w części opisowej projektu.

Investor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz	Nr Rys.	T-8.2-01
Temat:	Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu"- ETAP II		
Nazwa rys.:	RZUT POZIOMU 150,50m npm		
Obiekt:	Faza: Projekt budowlany	Data: 01.2014	Skala: 1:50
Branch:	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:
sanitarna	Projektant	mgr inż. Adam Szewiel	PDK/0063/POOS/06