

EGZ.NR 5

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE
do zgłoszenia budowy w oparciu
o art. 30 ust.1 Prawa Budowlanego

TEMAT : WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU
GIMNAZJUM NR 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2

ADRES : GIMNAZJUM NR 1
DZIAŁKA nr ewid. 1448/2 ;
27- 600 Sandomierz ul. Cieśli 2

INWESTOR : GIMNAZJUM NR 1
27- 600 Sandomierz ul. Cieśli 2

Projektant : inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : październik 2012 r

Opracowanie zawiera:

- Część opisowa
 - strona tytułowa
 - część opisową
 - opis techniczny
- Część graficzna

Rys Nr 1 PLAN SYTUACYJNY działki nr ewid. 1448/2..... 1 : 500

OPIS TECHNICZNY

do robót budowlanych wykonywanych podczas remontu

1. Przedmiot inwestycji i stan istniejący

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu Sal lekcyjnych i zaplecza sali w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu .

Podczas inwentaryzacji dokonano wizji lokalnej zakresu robót przeznaczonych do remontu i stwierdzono , że powłoki malarskie i posadzki z PCV w poszczególnych Salach lekcyjnych są zniszczone i wymagają gruntownego remontu.

W niektórych salach i zapleczu konieczna jest wymiana opraw oświetleniowych .

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- podkład sytuacyjno – wysokościowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

3. Lokalizacja inwestycji .

Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2 na działce nr ewid . 1448/2.

4. Rozwiązania architektoniczno - budowlane

4.1. Dane ogólne :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentów do zgłoszenia w Starostwie wykonania remontu Sal lekcyjnych w zakresie malowania ścian i sufitów oraz wymiany posadzek PCV i opraw oświetleniowych .

4.2. Roboty przewidziane w trakcie remontu

4.2.1 Remont sal lekcyjnych i zaplecza sali

W trakcie remontu należy wykonać :

- malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną ,
- malowanie lamperii farbą olejną w kolorze wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego ,
- malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną w kolorze białym .
- wymianę posadzki z wykładziny PCV i paneli na posadzkę z paneli podłogowych AC 5 na podkładzie z płyt z polistyrenu gr. 5,5 – 6mm
- wymianę opraw oświetleniowych w niektórych salach i zapleczu sali.

Opracowała:

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**TEMAT : WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU GIMNAZJUM
NR 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2**

ADRES : GIMNAZJUM NR 1
DZIAŁKA nr ewid. 1448/2 ;
27- 600 Sandomierz ul. Cieśli 2

INWESTOR : GIMNAZJUM NR 1
27- 600 Sandomierz ul. Cieśli 2

Projektant : inż. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi remont i Sal lekcyjnych i zaplecza sali .
Podczas prowadzonych robót nie będą występowały roboty szczególnie niebezpieczne .
Sposób przeprowadzenia robót powinien określić Kierownik Robót w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.

Pozostałe roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania roboty oraz ogólnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robót , budowa powinna być oznakowana tablicami
ostrzegawczymi .

Na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń dojazd środków komunikacyjnych może
odbywać się drogą gminną przylegającą do działki .

Opracowała:

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz październik 2012 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oświadczam , że wykonane przeze mnie dokumenty do zgłoszenia zadania **WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2 w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieśli 2** ,zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83