


SCHEMAT KONTENERA



204685-001.dwg

Zestaw kontenerow składajacy sie z:
 Kontener: 20'
 Wysokosc wewnetrzna: 2540 mm
 Kolor: RAL 6005

Inst. elektr.: norma VDE (400V/32A/5-biegunowa)

okleina: biala

betonowa plyta wirowa

PVC-wykładzina podlogowa podciągnięta

Atyka RAL 6018

wysokość parapetu okiennego: 1030mm

Przedmiar robót

Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na bulwarze im. Piłsudskiego w Sandomierzu

1. Dostawa kontenera sanitarnego z attyką szt. 1
2. Montaż kontenera sanitarnego na istniejącej nawierzchni z kostki granitowej kpl 1
3. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PE Ø 50 , mb 10,0
4. Przewiert sterowany dla przyłącza kanalizacji sanitarnej mb 7.5
5. Włączenie przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 110 szt. 1
6. Montaż przepompowni ścieków Ø1000 PE z pompą z rozdrabniarką kpl 1
7. Podłączenie kanalizacyjne PCV 110mm kontenera z przepompownią mb 3,0
8. Wykopy w gruncie kat. III-IV pod rurociągi m3
9. Zasyпка wykopów po ułożeniu rurociągów m3
10. Wykopy w gruncie kat. III- IV dla wodociągu m3
11. Zasyпка wykopów po ułożeniu rurociągów m3
12. Przyłącze wodociągowe PE Ø 32 mb 9,5
13. Montaż zasuwy Ø 32 przy istniejącym wodociągu szt. 1
14. Włączenie do istniejącego wodociągu kpl 1
15. Podłączenie elektryczne kontenera kablem YAKY 4 x 16mm, mb 8,0
16. Podłączenie elektryczne przepompowni ścieków mb 5,0
17. Sterowanie elektryczne przepompowni ścieków kpl 1