
PRZEDMIAR - KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-8 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ w Sandomierzu

ADRES INWESTYCJI : 27-600 Sandomierz ul. Patkowskiego 2

INWESTOR : MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w Sandomierzu

ADRES INWESTORA : Sandomierz ul. Sokolnickiego 10

BRANŻA : budowlano-remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Rabęda
upr. bud. 115/KL/02

DATA OPRACOWANIA : 2007-04-29

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2007-04-29

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporządzono wg obowiązujących pozycji KNNR, KNR i innych obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych zgodnie wytycznymi dla kosztorysów inwestorskich podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Przedmiar sporządzono wg kalkulacji uproszczonej.

Roboty wykonać zgodnie z specyfikacją robót, obowiązującą sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a w szczególności z obowiązującymi normami.

Na tym zakończono opis do kosztorysu.

Opracował : mgr inż. Tomasz Rabęda

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	6. Szatnia sędziów	8.2	m ²	8.200	
	22. Szatnia	17.2	m ²	17.200	
	20. Szatnia	21	m ²	21.000	
	13 Szatnia	21	m ²	21.000	
	11 Szatnia	17.2	m ²	17.200	
				RAZEM	151.00
2.2	ORGB 2-02 1134-0102	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²		
		151	m ²	151.000	
				RAZEM	151.00
2.3	ORGB 2-02 1130-0201	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "EVI"	m ²		
		151	m ²	151.000	
				RAZEM	151.00
2.4	ORGB 2-02 1130-0301	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "EVI"	m ²		
		Krotność = 5			
		151	m ²	151.000	
				RAZEM	151.00
2.5	ORGB 2-02 2805-0501	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m ²		
		151	m ²	151.000	
				RAZEM	151.00
2.6	ORGB 2-02 2809-0101	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, wysk. 10 cm pomieszczenia do 10 m2, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m		
	2. P.Nauczycieli	6.22+10.6-1	m	15.820	
	3. PMasażystów	5.96+10.6-0.9	m	15.660	
	4. P. Lekarskie	5.86+10.6-0.9-0.8	m	14.760	
	5. P. Sędziów	6.46+10.6-0.9-0.8	m	15.360	
	6. Szatnia sędziów	5.48+6.12-0.9-0.9	m	9.800	
	22. Szatnia	5.64+11.58-1-0.9	m	15.320	
	20. Szatnia	12.1+6.46+2.28+0.2-1-0.9	m	19.140	
	13 Szatnia	12.1+6.46+2.28+0.2-1-0.9	m	19.140	
	11 Szatnia	5.64+11.58-1-0.9	m	15.320	
				RAZEM	140.32
3		Prysznice			
3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, prysznic	m ²		
		16*0.4*1	m ²	6.400	
				RAZEM	6
3.2	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m		
		16*1	m	16.000	
				RAZEM	16
3.3	KNR 2-15 9906-01	Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych z wkładką na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 20 mm, woda zimna i ciepła	m		
		16*1.2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
3.4	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 150 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
3.5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła,	m ²		
		16*0.4*1	m ²	6.400	
				RAZEM	6
3.6	KNR 0-35 0114-05	Baterie, Dn 15 mm, natryskowa, z wylewką montowaną na ścianie kabiny	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16
4		Chodnik			
4.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		13.6	m	13.600	
				RAZEM	13.600
4.2	KNR 2-31 0101-07	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm	m ²		
		2.9*6.8	m ²	19.720	
				RAZEM	19.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
4.3	KNR 2-31 0101-08	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 19.72	m ² m ²	 19.720	
				RAZEM	19.72
4.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 19.72	m ² m ²	 19.720	
				RAZEM	19.72
4.5	KNR 2-31 0114-03	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 19.72	m ² m ²	 19.720	
				RAZEM	19.72
4.6	KNR 2-31 0114-04	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = -3 19.72	m ² m ²	 19.720	
				RAZEM	19.72
4.7	KNR 2-31 0511-0202	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 19.72	m ² m ²	 19.720	
				RAZEM	19.72
4.8	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 13.6	m m	 13.600	
				RAZEM	13.6
4.9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.9	m m	 2.900	
				RAZEM	2.9
5		Okna			
5.1	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa - demontaż szyb zespolonych na hali od strony wewn. 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4
5.2	KNR 4-01 1106-01	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych, na listwy z podkitowaniem, szyby zespolone bezpieczne - P4 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4
6		Elewacja			
6.1	KNR 4-01 0725-0301	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m ² (w 1 miejscu) 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35
6.2	KNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50
7		Podłoga - /parkiet /			
7.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczulki malowane lakierem chemo-utwardzalnym 1056	m ² m ²	 1056.000	
				RAZEM	1056
7.2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - cokół na sali sportowej (44.35+23.1)*2	m m	 134.900	
				RAZEM	134.900
7.3	KNR 4-01 0814-0301	Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5 m ² w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22 mm, na lepek 8.5	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.5
7.4	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów 1056	m ² m ²	 1056.000	
				RAZEM	1056
7.5	KNR 4-01 0816-05	Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek 1056	m ² m ²	 1056.000	
				RAZEM	1056
8		Wyznaczenie i malowanie linii boisk			
8.1		Wyznaczenie i malowanie linii boisk/ piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki / - INWENTARYZACJA I PROJEKT LINII 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1
8.2		KALKULACJA WŁASNA - Malowanie linii boisk : kosz, siatka, piłka ręczna	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000