

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,2		km
1.2 KNNR 6/112/5 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm	717,5		m2
1.3 KNNR 6/309/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	717,5		m2
1.4 KNNR 6/204/4 Pobocza z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm (pobocza po 30- cm każde)	123		m2
1.5 We wszystkich pozycjach uwzględnić transport sprzętu i materiału			???