

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,4		km
1.2 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20·cm, kategoria gruntu II-IV (poszerzenie przy płytach dł. 280 m)	420		m2
1.3 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny (poszerzenie przy płytach)	420		m2
1.4 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm (poszerzenie przy płytach)	420	0,50	m2
1.5 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	1 800		m2
1.6 KNNR 6/309/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	1 800		m2
1.7 KNNR 6/204/4 Pobocza z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm (pobocza po 30- cm każde)	240		m2
1.8 We wszystkich pozycjach uwzględnić transport sprzętu i materiału			???