

**PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
KOSZTORYSOWANIE inż. Maria Bednarz**

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

**NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1
ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 1 w Sandomierzu
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ
ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3
BRANŻA : ogólnobudowlana**

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2011r.**

**Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45442100-8	MALOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ			
1	KNP 02	Demontaż drabinek	szt		
d.1	0402-02.01				
	analogia+ST- 0				
		40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNP 02	Montaż drabinek	szt		
d.1	0402-01.01				
	analogia+ST- 0				
		40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ŚCIANY	m ²		
d.1	01 1204-08				
	ST- 0 + ST- I				
		17.25*2*7.12+7*0.70*7.20+6*1.30*7.20+43.20*1.0	m ²	380.280	
				RAZEM	380.280
4	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ŚCIANY (od strony zaplecza)	m ²		
d.1	01 1204-08				
	ST- 0 + ST- I				
		43.02*(1.10+1.47+1.30)	m ²	166.487	
				RAZEM	166.487
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
	ST- 0 + ST- I				
		380.28+166.49	m ²	546.770	
				RAZEM	546.770
6	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	01 1204-02				
	ST- 0 + ST- I				
		546.77	m ²	546.770	
				RAZEM	546.770
7	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITÓW (od strony zaplecza)	m ²		
d.1	01 1204-08				
	ST- 0 + ST- I				
		43.0*2.30+2.40*2.30+43*1.23+43.0*2*0.62	m ²	210.630	
				RAZEM	210.630
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
	ST- 0 + ST- I				
		210.63	m ²	210.630	
				RAZEM	210.630
9	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	01 1204-01				
	ST- 0 + ST- I				
		210.63	m ²	210.630	
				RAZEM	210.630
10	KNR-W 2-	Malowanie farbami AKRYLOWYMI powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	02 1510-02				
	ST- 0 + ST- I				
		546.77+210.63	m ²	757.400	
				RAZEM	757.400
11	KNR-W 2-	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 10 m	m ²		
d.1	02 1610-08				
	ST- 0				
		560.0	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 ST- 0	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian i słupów bez szpachlowania $43.0 \cdot (2.23 + 1.50) + 6 \cdot 2.52 \cdot 2 \cdot (0.63 + 0.42)$	m ² m ²	 192.142	
				RAZEM	192.142
13 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 analogia+ ST- 0	Dwukrotne lakierowanie skrzydeł drzwiowych i boazerii $3 \cdot 1.51 \cdot 2.05 + 5.20 \cdot (2.40 + 0.90)$	m ² m ²	 26.447	
				RAZEM	26.447
14 d.1	KNR-W 4-01 1212-05 ST- 0 + ST - I	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych $43 \cdot 1.70 \cdot 2 + 10 \cdot 0.59 \cdot 0.47$	m ² m ²	 148.973	
				RAZEM	148.973
15 d.1	KNR-W 4-01 1212-05 ST- 0 + ST - I	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny kabłąkowej $4.0 \cdot 0.80 \cdot 2$	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
16 d.1	KNR 4-01 1212-23 ST- 0 + ST - I	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych $3 \cdot 6 \cdot 2.0 \cdot 2 + 4 \cdot 6 \cdot 2.0 + 6 \cdot 2.0 + 14 \cdot 2.0 \cdot 6$	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
17 d.1	KNR 4-01 1212-28 ST- 0 + ST - I	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm $2 \cdot 43.0 + 2 \cdot 8.0 + 4 \cdot 8.0 + 4 \cdot 12.0 + 10.0$	m m	 192.000	
				RAZEM	192.000
18 d.1	KNR 4-01 1209-06 ST- 0 + ST - I	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² $7 \cdot 6 \cdot 0.90 \cdot 0.90 \cdot 2$	m ² m ²	 68.040	
				RAZEM	68.040
19 d.1	KNR-W 2-02 20203-01 ST- 0	Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.1	KNR-W 4-02 0508-01 ST- 0	Wymiana zaworów odcinających o śr. 15 mm 84	szt. szt.	 84.000	
				RAZEM	84.000