

Sandomierz 20.09.2010 r.

TM/2595, 2600,2650 /2010 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę stacji paliw płynnych.

PGKiM Sandomierz sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Jaki rodzaj tymczasowej stacji ma na myśli Zamawiający ? Proszę o podanie rodzajów paliw oraz przybliżonych pojemności zbiorników tymczasowych.

Zamawiający nie narzuca rodzaju stacji tymczasowej. Jeżeli Wykonawca wybierze takie rozwiązanie , stacja ta musi spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Paliwem używanym do tankowania jest olej napędowy – w ilości średniomiesięcznie – 30000 l.

2. Czy Zamawiający wykona we własnym zakresie instalacje technologii paliwowej?
W załączonej dokumentacji nie ma projektu w/w instalacji jak i przedmiarów robót.

W/w zostały zamieszczone na stronie internetowej w dniu 20.09.2010 r.

Wykonanie instalacji leży po stronie Wykonawcy.

3. W przedstawionej dokumentacji brak instalacji sanitarnych(sieci zewnętrzne , separator, odstojnik itp.) Czy Zamawiający nie przewiduje tego zakresu robót (w SIWZ wymienione roboty występują).

Zamawiający przewiduje taki zakres robót.

W/w dokumentacje zostały zamieszczone na stronie internetowej w dniu 20.09.2010 r.

4. Czy Zamawiający posiada opublikowane na stronie internetowej projekt drogowy , elektryczny i sanitarny zewnętrzny i wewnętrzny , wiaty – architektura?

W/w zostały zamieszczone na stronie internetowej w dniu 20.09.2010 r.

5. W poz. 14 przedmiaru opisano rozebranie płyty stropowej w ilości 108 m³. Czy nie powinno być m².

Tak powinno być w m².

6. Przedmiar robót poz.44 i 45 – o jaki typ wentylatorów chodzi Zamawiającemu?

Wentylator dachowy – D 160mm, wydajność 360- 500m³/h oraz 3 standardowe wentylatory łazienkowe – D 100mm.

7. Przedmiar robót poz. 54 – docieplenie ościeży- brak obmiaru.

Pozycja ta ujęta jest w poz.52 przedmiaru, w związku z tym pozycję 54 należy przyjąć jako 00.

8. Przedmiar poz. 62 – czy nie powinna być zastosowana krotność 2,5 (do 45 mm).

Tak. Zastosować krotność 2,5.

9. Czego dotyczy poz. 100 przedmiaru (pokrycie dachu panelami samonośnymi – 83,02 m²)?

Dotyczy paneli wykończeniowych dachu wiaty montowanych od spodu konstrukcji.

10. Jakiej klasy beton należy wbudować w podbudowy pod kostkę ? (przedmiar poz.114,115)?

Taki jaki podano w przekroju A-A Projektu budowlanego Rys. 3 D.

11. Jakiej klasy beton należy wbudować w nawierzchnie betonowe (przedmiar poz. 119 i 120)?

Taki jaki podano w przekroju A-A Projektu budowlanego Rys. 3 D.

12. Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi terenu przyszłej przebudowy (kontrola skażenia gruntu przy istniejących zbiornikach, poziom wód gruntowych, uwarstwienie)?

Zamawiający nie dysponuje takimi badaniami.

13. Czy posiadają Państwo dokumentację określającą stan środowiska gruntowo –wodnego pod kątem występowania zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na terenie stacji paliw? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.

14. Co przewidują państwo w przypadku , gdy podczas wykonywania prac rozbiórkowych wykryte zostanie występowanie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi gruntów i wód gruntowych w obrębie pola zbiornikowego , dystrybutorów , czy instalacji technologicznych nie stwierdzonym poprzedzającymi prace rozbiórkowe szczegółowymi badaniami?

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi utylizację gruntu i wód gruntowych obrębie inwestycji zapewni własny separator substancji ropopochodnych na czas pompowania wody.