

## **PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
- 45262300-4 Betonowanie
- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI OGRODZENIA WOKÓŁ SZKOŁY I WYMIANA STOLARKI  
DRZWIOWEJ W ŚWIETLICY

ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 39

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2016 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>4534000-2</b>	<b>REMONT OGRODZENIA</b>			
1	KNR 2-25 d.1 0307-03 analogia/ST - 0	Rozebranie ogrodzenia z ram ogrodzeniowych  8*3,0*1,25+1*2,80*1,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,50	  33,50
				RAZEM	33,50
2	KNR-W 4-01 d.1 0212-02 ST - 0	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych  (8*3,0+2,80+10*0,10)*1,2*0,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10,01	  10,01
				RAZEM	10,01
3	KNR-W 4-01 d.1 0109-14 0109-16 ST - 0	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km  10,0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10,00	  10,00
				RAZEM	10,00
4	KNR-W 2-01 d.1 0306-02 ST - 0	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)  24,80*0,5*0,5*0,8+0,5*(24,80+2,0)*0,5*1,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12,33	  12,33
				RAZEM	12,33
5	KNR-W 2-19 d.1 0134-03 analogia/ST - 0 + ST - I / B	Montaż słupków pośrednich fi 50 dł. 1,50m  8	kpl.  kpl.	  8,00	  8,00
				RAZEM	8,00
6	KNR-W 2-19 d.1 0134-03 analogia/ST - 0 + ST - I / B	Montaż słupków pośrednich fi 60 dł. 1,50m  1	kpl.  kpl.	  1,00	  1,00
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 2-02 d.1 1805-11 ST - 0 + ST - I / B	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników stalowych ( ramy z rozbiórki )  8*3,0*1,25+2,80*1,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,50	  33,50
				RAZEM	33,50
8	KNR-W 2-01 d.1 0312-0201 ST - 0	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV  12,33	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12,33	  12,33
				RAZEM	12,33
9	KNR-W 4-01 d.1 0203-01 ST - 0 + ST - I / C	Uzupełnienie niezbrojonych MURÓW OGRODZENIOWYCH z betonu monolitycznego  10*0,5*0,25*0,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,38	  0,38
				RAZEM	0,38
10	KNR 2-31 d.1 0807-03 ST - 0	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  3,50*1,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,50	  3,50
				RAZEM	3,50
11	KNR 2-31 d.1 0511-02 ST - 0	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej , na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA BETONOWA Z ROZBIÓRKI  3,50*1,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,50	  3,50
				RAZEM	3,50
<b>2</b>	<b>45262300-4</b>	<b>WYKONANIE MURU OGRODZENIOWEGO</b>			
12	KNR-W 2-02 d.2 0201-01 analogia/ST - 0 + ST - I / C	Mur ogrodzeniowy z betonu C16/20 ( beton B20) - ręczne układanie betonu  28,0*1,30*0,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10,92	  10,92
				RAZEM	10,92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>	<b>45421100-5</b>	<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>			
13 d.3	KNR-W 2-02 1040-02 ST - 0 + ST - I /A	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z szybami bezpiecznymi wewnętrzne aluminiowe z ościeżnicą , w całości przeszklone - z SZYBAMI BEZPIECZNYMI 33.1. klasy 02 ( z szybą pojedyncza ) z okuciami i zamkiem  1,56*2,03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,17</b>