

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Budynek nr 1, tynki wewnętrzne, zewnętrzne, podłogi oraz ściany - roboty budowlane					
1.1 KNR 401/701/4 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy wapiennej	m2		65		
1.2 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach	m2		65		
1.3 KNR 1901/705/2 Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych na ścianach i stropach	m2		65		
1.4 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2		65		
1.5 KNRW 401/710/1 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1·m2	m2		368		
1.6 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		368		
1.7 KNR 1901/705/2 Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych na ścianach i stropach	m2		368		
1.8 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		368		
1.9 BC 2/418/1 Wylewka samopoziomująca Aso-NM·15, warstwa wylewki grubości 5·mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m2		36		
1.10 C 1/303/1 Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej	m2		36		
1.11 BC 2/510/4 (1) Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3·mm, płytki 400x400·mm, Unifix, Aso-Flexfuge	m2		36		
1.12 KNR 1901/1019/4 Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0·m2	m2		2,73		
1.13 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		2,83		
1.14 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2	m2	1	2,73		
1.15 KNRW 401/353/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2	m2	2	2,1		
1.16 KNR 1901/1019/4 Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0·m2	m2	2	2,1		
1.17 KNKR 3/302/2 Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach z cegły konstrukcja na zaprawie cementowej	m3	2	0,42		
1.18 KNBK 8/102/1 Tynki zewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich kat. II (poz 24)	m2		5		
1.19 KNNR 8/218/3 Wymiana ustępu, z miską porcelanową "Kompakt"	kpl		1		
1.20 KNNR 8/216/1 (2) Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, ze wspornikiem, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl		1		
1.21 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru	kpl		1		
1.22 KNKR 4/116/1 (1) Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz. z bateria umywalkowa ścienna	kpl		1		
1.23 KNNRW 3/1007/6 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie	m2		16		
1.24 BC 2/510/1 (1) Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3·mm, płytki 100x100·mm, Unifix, Aso-Flexfuge	m2		36		
1.25 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe różne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki)	kg		43,524		
1.26 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe różne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki)	kg	2	8,658		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.27 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe różne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki)	kg		8,82		
1.28 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe różne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki)	kg		9,756		
1.29 KNNRW 3/1007/2 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna o powierzchni ponad 0,5·m2, malowana 1-krotnie	m2		15		
1.30 Kalkulacja własna Demontaż likwidacja, wyciągu łańcuchowego do nieczystości o wymiarach 180x240	kpl		1		
1.31 KNBK 8/101/2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych tynk zewnętrzny kat. III z przygotowaniem zaprawy zaprawa wap. lub cement. wap. o pow. do 5 m2 (poz 2)	m2		10		
1.32 KNR 401/722/1 (1) Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria II	m2		263		
1.33 KNBK 15/101/7 Malowanie tynków roboty malarskie wapienne zagruntowanie ścian tynkowych mydłem (poz 4)	m2		263		
1.34 KNBK 15/102/3 Malowanie tynków roboty malarskie wapienne zewnętrzne malowanie elewacji farba kazeinowa z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie (poz 6)	m2		263		
1.35 KNNRS 9/202/7 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 50·kg, demontaż	szt		1		
1.36 KNR 403/1117/5 Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane lub betonowe, łączny przekrój żył do 24·mm2	m		200		
1.37 KNNRW 5/405/8 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 50 kg	szt		1		
1.38 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na betonie	m		200		
1.39 KNNRW 9/305/1 Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, wymiana, przewód do 7.5·mm2	m		200		
1.40 KNR 518/702/5 Gniazda wtyczkowe naścienne n. t. bakelitowe 2x10·A+0	szt		12		
1.41 KNR 225/626/7 Montaż łączników i gniazd bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, gniazda siłowe bryzgoszczelne 3x380·V, 32·A - rozebranie	kpl		2		
1.42 KNR 225/626/4 Montaż łączników i gniazd bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, gniazda siłowe bryzgoszczelne 3x380·V, 32·A - budowa	kpl		2		
1.43 KNNRW 5/306/2 Łączniki i przyciski instalacyjne, podtynkowy, w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk	szt		8		
1.44 KNR 508/508/6 Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych z podłączeniem, oprawa pyłoodporna E40 z puszką rozgałęźną, w obudowie stalowej, przelotowa	szt		4		
1.45 KNR 508/508/5 Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych z podłączeniem, oprawa pyłoodporna E40 z puszką rozgałęźną, w obudowie stalowej, końcowa	szt		8		
1.46 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	pomiar		1		
1.47 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego	pomiar		1		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Budynek nr 1, tynki wewnętrzne, zewnętrzne, podłogi oraz ściany - roboty budowlane					Razem
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					Wartość kosztorysu netto: