

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Budynek nr 1, tynki wewnętrzne, zewnętrzne, podłogi oraz ściany					
1.1 KNR 401/701/4 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy wapiennej	m2		153		
1.2 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach	m2		153		
1.3 KNR 1901/705/2 Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych na ścianach i stropach	m2		153		
1.4 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2		153		
1.5 KNRW 401/710/1 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1·m2	m2		337		
1.6 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		337		
1.7 KNR 1901/705/2 Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych na ścianach i stropach	m2		337		
1.8 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		337		
1.9 KNR 1901/1019/4 Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0·m2	m2		2,73		
1.10 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		2,83		
1.11 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2	m2	1	2,73		
1.12 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe różne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki)	kg		43,524		
1.13 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe różne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki)	kg	1	8,658		
1.14 KNNRW 3/1007/2 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka okienna o powierzchni ponad 0,5·m2, malowana 1-krotnie	m2		10		
1.15 Kalkulacja własna Demontaż likwidacja, wyciągu łańcuchowego do nieczystości o wymiarach 180x240	kpl		1		
1.16 KNBK 8/101/2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych tynk zewnętrzny kat. III z przygotowaniem zaprawy zaprawa wap. lub cement. wap. o pow. do 5 m2 (poz 2)	m2		10		
1.17 KNR 401/722/1 (1) Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria II	m2		240		
1.18 KNBK 15/101/7 Malowanie tynków roboty malarskie wapienne zagruntowanie ścian tynkowych mydłem (poz 4)	m2		240		
1.19 KNBK 15/102/3 Malowanie tynków roboty malarskie wapienne zewnętrzne malowanie elewacji farba kazeinowa z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie (poz 6)	m2		240		
1.20 KNNRS 9/202/7 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 50·kg, demontaż	szt		1		
1.21 KNR 403/1117/5 Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane lub betonowe, łączny przekrój żył do 24·mm2	m		100		
1.22 KNNRW 5/405/8 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 50 kg	szt		1		
1.23 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na betonie	m		200		
1.24 KNNRW 9/305/1 Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, wymiana, przewód do 7,5·mm2	m		200		
1.25 KNR 518/702/5 Gniazda wtyczkowe naścienne n. t. bakelitowe 2x10·A+0	szt		6		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.26 KNR 225/626/7 Montaż łączników i gniazd bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, gniazda siłowe bryzgoszczelne 3x380·V, 32·A - rozebranie	kpl		2		
1.27 KNR 225/626/4 Montaż łączników i gniazd bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, gniazda siłowe bryzgoszczelne 3x380·V, 32·A - budowa	kpl		2		
1.28 KNNRW 5/306/2 Łączniki i przyciski instalacyjne, podtynkowy, w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk	szt		4		
1.29 KNR 508/508/6 Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych z podłączeniem, oprawa pyłoodporna E40 z puszką rozgałęźną, w obudowie stalowej, przelotowa	szt		2		
1.30 KNR 508/508/5 Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych z podłączeniem, oprawa pyłoodporna E40 z puszką rozgałęźną, w obudowie stalowej, końcowa	szt		2		
1.31 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	pomiar		1		
1.32 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego	pomiar		1		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Budynek nr 1, tynki wewnętrzne, zewnętrzne, podłogi oraz ściany					Razem
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					