

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kanalizacja					
1.1 KNKRB 1/307/7 Wykopy liniowe szer. 0.8-4.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych gleb. wykopu do 6.0 m; kat. gruntu I-III	m3		42		
1.2 KNKRB 1/324/1 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórka umocnienie balami drewnianymi głębokość wykopu do 3m ; kat. gruntu I-III	m2		42		
1.3 KNKRB 6/102/4 Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne	m3		4,2		
1.4 KNNR 11/502/5 (1) Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-400-mm	m		21		
1.5 KNKRB 1/311/1 Zасыpywanie wykopów ze skarpami zasypianie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat. gruntu I-IV	m3		37		
1.6 KNNR 6/1305/3 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,3-m3 w jednym miejscu	m2		0,6		
1.7 KNNR 4/1429/1 Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 60-kg	szt		3		
1.8 KNKRB 1/307/7 Wykopy liniowe szer. 0.8-4.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych gleb. wykopu do 6.0 m; kat. gruntu I-III	m3		62		
1.9 KNKRB 1/324/1 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórka umocnienie balami drewnianymi głębokość wykopu do 3m ; kat. gruntu I-III	m2		62		
1.10 KNKRB 6/102/4 Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne	m3		6,2		
1.11 KNNR 11/502/4 (1) Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-300-mm	m		31		
1.12 KNKRB 1/311/1 Zасыpywanie wykopów ze skarpami zasypianie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat. gruntu I-IV	m3		55		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Kanalizacja					Razem
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					Wartość kosztorysu netto: