

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i BALKONOWEJ DREWNIANEJ NA PCV I DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH NA DREWNIANE oraz drzwi do lokali mieszkalnych

ADRES INWESTYCJI : 27-600 SANDOMIERZ ul. Rynek , ul. Sokolnickiego , ul. Opatowska , ul. Katedralna , ul. Za-
mkowa , ul. Króla , ul. Mickiewicza , ul. Słowackiego, ul. Portowa , ul. Lubelska

INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w Sando-
mierzu

ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz ul. Przemysłowa 12

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45421130-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - STOLARKA DREWNIANA NA PCV -"Stare Miasto" i drzwi do lokali			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04				
	ST - 0	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-05				
	ST - 0	2*1.28*1.74+1.27*1.71*2+7*1.18*1.79	m ²	23.583	
				RAZEM	23.583
3	NNRNKB 202	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW PIĘCIOKOMOROWE -BIAŁE Z NAWIEWNIKAMI higrosterowanymi	m ²		
d.1	1025-03				
	ST - 0 + ST - I	4*0.87*1.14+3*1.04*1.47+2*0.50*1.50+4*1.0*1.50+2*1.08*1.30	m ²	18.862	
				RAZEM	18.862
4	NNRNKB 202	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW PIĘCIOKOMOROWE W KOLORZE BIAŁYM Z NAWIEWNIKAMI higrosterowanymi	m ²		
d.1	1025-04				
	ST - 0 + ST - I	2*1.28*1.74+2*1.10*1.51+1.12*1.74	m ²	9.725	
				RAZEM	9.725
5	NNRNKB 202	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW PIĘCIOKOMOROWE W KOLORZE BRĄZOWYM Z NAWIEWNIKAMI higrosterowanymi	m ²		
d.1	1025-04				
	ST - 0 + ST - I	3*1.14*1.57	m ²	5.369	
				RAZEM	5.369
6	NNRNKB 202	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW PIĘCIOKOMOROWE W KOLORZE CIEMNY BRĄZ Z NAWIEWNIKAMI higrosterowanymi	m ²		
d.1	1025-04				
	ST - 0 + ST - I	2*1.27*1.71+7*1.18*1.79	m ²	19.129	
				RAZEM	19.129
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do lokalu	szt.		
d.1	0353-04				
	ST - 0	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu typu FD1	szt.		
d.1	1025-01				
	ST - 0 + ST - I	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne (z klatki schodowej do mieszkania) z materiałów drewnopochodnych	m ²		
d.1	1026-03				
	ST - 0 + ST - I	2*0.9*2.05	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
2	45421130-4	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ do klatek schodowych			
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 DRZWI WEJŚCIOWE	m ²		
d.2	0353-05				
	ST - 0	1.24*2.52+1.08*2.70+1.34*2.50+1.25*2.95+1.32*2.94+1.02*2.13+1.34*2.06	m ²	21.892	
				RAZEM	21.892
11	KNR-W 2-02	Drzwi wejściowe drewniane (sosnowe) BRĄZOWE Z OŚCIEŻNICĄ	m ²		
d.2	1026-04				
	ST - 0 + ST - I	21.892	m ²	21.892	
				RAZEM	21.892
12	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z ościeżnicą , przeszklone w całości , z przegrodą termiczną z samozamykaczem	m ²		
d.2	1040-01				
	ST-O	1.0*2.05	m ²	2.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.050
3	45421130-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ DREWNIANEJ NA PCW - poza "Starym Miastem"			
13	KNR-W 4-01 d.3 0353-04 ST - 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR-W 4-01 d.3 0353-05 ST - 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2.47*1.43+2*1.47*1.43+3*1.47*1.44+2.47*1.43+1.67*1.43+2*1.45*1.45+1.48*1.44+1.48*1.44+1.47*1.43+2*2.45*1.54+1.60*1.50+2*1.50*1.46+1.80*1.46+1.50*1.46*2+1.80*1.46*2	m ²	57.166	
				RAZEM	57.166
15	NNRNKB 202 d.3 1025-03 ST - 0 + ST - I	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW PIĘCIOKOMOROWE -BIAŁE Z NAWIEWNIKAMI	m ²		
		1.05*1.02	m ²	1.071	
				RAZEM	1.071
16	NNRNKB 202 d.3 1025-04 ST - 0 + ST - I	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW PIĘCIOKOMOROWE W KOLORZE BIAŁYM Z NAWIEWNIKAMI	m ²		
		2*2.47*1.43+2*2.45*1.54+2*1.47*1.43+3*1.47*1.44+1.67*1.43+1.60*1.50+1.27*1.44+1.28*1.45+2*1.45*1.45+1.48*1.44+1.48*1.44+1.47*1.43+4*1.50*1.46+1.80*1.46*3	m ²	60.851	
				RAZEM	60.851
17	KNR-W 4-01 d.3 0353-04 ST - 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 DRZWI BALKONOWE	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 4-01 d.3 0353-05 ST - 0	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 DRZWI BALKONOWE	m ²		
		1.65*2.27+0.86*2.45	m ²	5.853	
				RAZEM	5.853
19	NNRNKB 202 d.3 1025-05 ST - 0 + ST - I	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW PIĘCIOKOMOROWE	m ²		
		0.79*2.24+0.80*2.30+1.65*2.27+0.79*2.28+0.80*2.25+0.86*2.45	m ²	13.063	
				RAZEM	13.063
4	45410000-4	WYKONANIE TYNKÓW OŚCIEŻY po montażu stolarki			
20	KNR-W 4-01 d.4 0708-04 ST - 0	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach szer. do 15 cm	m		
		[(9.52+12.84+11.94+2*8.0+6.22+9.38+4.54+19.04+14.28+12.6+2*3.5+7.36)+(6.28+6.4+6.33+6.46+5.28+5.46)+(5.33*2+11.06+8.66+13.05+4.53+4.6+4.15+4.18+8.70+4.36+4.36+4.33+8.84+4.72+4.42+4.72+4.42+4.72+5.28+5.35+5.30+5.76+5.40+6.19+3.09)]	m	317.780	
				RAZEM	317.780
5	45442100-8	WYKONANIE MALOWANIA OŚCIEŻY po wykonaniu tynków			
21	KNR-W 4-01 d.5 1204-06 ST - 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		317.78*0.15	m ²	47.667	
				RAZEM	47.667