

## Kosztorys skrócony

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
1 parking na gotowym podłożu					
1 KNNR 6/101/1 (1) Profilowanie oraz wyrównanie wraz z zagęszczeniem podłoża	645		m2	1,59	1 027,17
2 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	116		m	3,17	367,96
3 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	116		m	47,85	5 550,20
4 KNNR 6/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, po zagęszczeniu 5-cm	645		m2	9,78	6 309,77
5 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	645		m2	50,73	32 722,82
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					38 775,11
Koszty pośrednie					5 577,40
Zysk					1 625,41
Ogółem parking na gotowym podłożu					45 977,92
2 parking na podłożu gruntowym					
1 KNNR 6/101/9 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu III-IV	462		m2	8,37	3 865,18
2 KNR 404/1103/2 Wywiezienie ziemi i gruzu	130		m3	43,83	5 697,82
3 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	33		m	3,17	104,69
4 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	63		m	48,80	3 074,31
5 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	462		m2	2,39	1 106,27
6 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm	462		m2	27,21	12 570,88
7 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm	462		m2	10,61	4 900,44
8 KNNR 6/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, po zagęszczeniu 5-cm	462		m2	9,78	4 519,54
9 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	462		m2	50,73	23 439,68
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					47 231,32
Koszty pośrednie					9 328,02
Zysk					2 718,47
Ogółem parking na podłożu gruntowym					59 277,81