

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	39		m
1.2 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1.km) ciągnikiem kołowym z przyczepą	54,25		m3
1.3 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30.cm, kategoria gruntu II-IV	175		m2
1.4 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe na płask 15x30.cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	39		m
1.5 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30.cm, podsypka cementowo-piaskowa	45		m
1.6 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10.cm, piasek	175		m2
1.7 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10.cm	175		m2
1.8 KNNR 6/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3.cm	175		m2
1.9 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8.cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	175		m2