



Rzut fundamentów beton B25, stal AIIIIN, AI, otulina 4cm




- UWAGI:
- poziom posadowienia fundamentów -1.1m poniżej poziomu terenu
 - rozstawy osiowe stóp fundamentowych skonsultować z ostatecznie wybranym dostawcą kontenerów socjalnych
 - pod fundamentami wylać warstwę chudego betonu B10 gr.10cm
 - pod kontenerami na głębokość min.40cm wymienić grunt na nasyp kontrolowany z gruntów niespoistych zagęszczony do Id 0.6 do 0.7
 - w przypadku zinwentaryzowania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, gruntów w stanie plastycznym, nasypów niebudowlanych warstwy te należy wymienić na chudy beton bądź nasyp budowlany zagęszczony, wymienę gruntów udokumentować wpisem do dziennika budowy
 - mocowanie kontenerów do stóp fundamentowych - uzgodnić z ostatecznie wybranym dostawcą kontenerów

Stopa 40x40x120cm
sztuk 33



Stopa 40x40x120
przekrój poziomy



PRACOWNIA PROJEKTOWA
INWESTPROJEKT
architekt Jan Fudala sp. jawn
27-600 Sandomierz, ul. Rynek 16
tel. fax 16 532 5811, www.inwestprojekt.sandomierz.pl

Tytuł projektu
**ZESPÓŁ KONTENEROWYCH MIESZKAŃ SOCJALNYCH
PRZY UL. LUBELSKIEJ W SANDOMIERZU, DZ. NR EW. 154/6**

Inwestor
**GMINA SANDOMIERZ
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz**

Nazwa rysunku
Rzut fundamentów, detale fundamentów

Projektowali:
mgr inż. Maciej Szwagierczak
upr. proj. SWK/0032/POK/06

Podpis

Asystent proj.:
inż. Małta Przybyła

Podpis

Skala projektu

1:100

Data

09.2013

Faza projektu

ID Arkusza

Nr rys