

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Chodnik</b>			
<b>1.1 KNNR 6/806/2</b> Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	720		m
<b>1.2 KNNR 6/806/7</b> Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie	150		m
<b>1.3 KNNR 6/805/6</b> Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm	195		m2
<b>1.4 KNR 404/1103/4</b> Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	47,4		m3
<b>1.5 KNNR 6/403/3</b> Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	720		m
<b>1.6 KNNR 6/404/2</b> Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	150		m
<b>1.7 KNNR 6/105/6</b> Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5·cm	195		m2
<b>1.8 KNNR 6/502/2 (1)</b> Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	195		m2
<b>1.9 KNNR 6/606/4</b> Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm	8		m