

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 STOLARKA DRZWIOWA I PIĘTRO ,WC PERSON, SEKRET,SALA 13,14,15,16,17.				
1.001 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	8		szt
1.002 KNR 401/320/3	Obsadzenie ościeżni stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2 ościeżnice w komplecie drzwi			
	1,8*8 = 14,4	14,400		m2
1.003 KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) ościeża drzwiowe.			
	0,30*(0,90*1+2,0*2+0,70*1+2,0*2+0,90*2+2,0*4+0,90*5+2,0*10) = 13,17	13,170		m2
1.004 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ościeża drzwiowe.	13,170		m2
1.005 KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice			
	15,80+0,70*2,0*6 = 24,2	~24,2		m2
1.006 KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 wzmacniane blachą białą	14,40		m2
2 STOLARKA DRZWIOWA II PIĘTRO SALA 18,19,20,21,22,23.				
2.001 KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	6		szt
2.002 KNR 401/320/3	Obsadzenie ościeżnic stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2 ościeżnice w komplecie drzwi			
	1,8*6 = 10,8	10,800		m2
2.003 KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) ościeża drzwiowe			
	0,30*(0,70*2+2,0*4+0,90*6+2,0*12) = 11,64	11,640		m2
2.004 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ościeża drzwiowe	11,640		m2
2.005 KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice			
	0,70*2,0*6+0,90*2,0*6 = 19,2	19,200		m2
2.006 KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 wzmocnione blachą białą			
	0,90*2,0*6 = 10,8	~10,80		m2
3 KOTŁOWNIA				
3.001 KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2			
	1,05*2,07 = 2,174	2,174		m2
3.002 KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) ościeża drzwiowe	1,50		m2
3.003 KNNR 2/1103/1	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne pożarowe 60min			
	0,90*2,0 = 1,8	1,800		m2
4 SALA GIMNASTYCZNA				
4.001 KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2			
	2,70*3,0*6 = 48,6	48,600		m2
4.002 KNR 401/320/3	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2 (ościeżnice w komplecie okien)	48,60		m2
4.003 KNRW 202/1039/3	Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2 w kolorze brązu 6-cio kwaterowe w tym cztery kwatery otwierane, dwie kwatery otwierane z poziomu podłogi, dwie górne kwatery otwierane mechanizmem z poziomu podłogi szyby bezpieczne zewnętrzne i wewnętrzne	48,60		m2
4.004 KNNR 2/504/2 (2)	Obróbki blacharskie, blacha stalowa powlekana w kolorze brązu, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, podokienniki zewnętrzne.			
	2,80*0,35*6 = 5,88	5,880		m2
4.005 KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) ościeża okienne.			
	0,30*(2,70*6+3,0*12) = 15,66	15,660		m2
4.006 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ościeża okienne.	15,750		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
4.007 KNR 403/1133/7	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonierey, przykręcanych na ścianie bocznej.	12		szt
4.008 KSNR 9/301/3	Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego zatynkowanie bruzd	15		m
5 OSŁONA GRZEJNIKÓW PARTER SALA NR 2,5,6,7,8, I PIĘTRO WC CHŁOPCÓW II PIĘTRO WC DZIEWCZĄT				
5.001 KNP 7/148/1	Osłony na grzejniki ażurowe z drewna iglastego lakierowane			
PARTER SALA 2,5,6,7,8	1,20*0,85*4+0,20*1,20*4+1,20*1,20*2+0,20*1,20*2+1,20*0,95*2+0,20*1,20*2+1,20*0,90*2+0,20*1,20*2+0,90*0,90*1+0,20*0,90*1+1,10*0,85*2+0,20*1,10*2			
	=			
I PIĘTRO WC CHŁOPCÓW	=			
II PIĘTRO WC DZIEWCZĄT	1,0*0,8*2+0,20*1,0*2			
	=	~21		m2

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 STOLARKA DRZWIOWA I PIĘTRO ,WC PERSON, SEKRET,SALA 13,14,15,16,17.					
1.001 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		8		
1.002 KNR 401/320/3 Obsadzenie ościeżni stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2 ościeżnice w komplecie drzwi	m2		14,400		
1.003 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) ościeża drzwiowe.	m2		13,170		
1.004 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ościeża drzwiowe.	m2		13,170		
1.005 KNR 401/1209/8 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice	m2		~24,2		
1.006 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 wzmacniane blachą białą	m2		14,40		
2 STOLARKA DRZWIOWA II PIĘTRO SALA 18,19,20,21,22,23.					
2.001 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		6		
2.002 KNR 401/320/3 Obsadzenie ościeżnic stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2 ościeżnice w komplecie drzwi	m2		10,800		
2.003 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) ościeża drzwiowe	m2		11,640		
2.004 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ościeża drzwiowe	m2		11,640		
2.005 KNR 401/1209/8 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, ościeżnice	m2		19,200		
2.006 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 wzmocnione blachą białą	m2		~10,80		
3 KOTŁOWNIA					
3.001 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		2,174		
3.002 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) ościeża drzwiowe	m2		1,50		
3.003 KNNR 2/1103/1 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne pożarowe 60min	m2		1,800		
4 SALA GIMNASTYCZNA					
4.001 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		48,600		
4.002 KNR 401/320/3 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2 (ościeżnice w komplecie okien)	m2		48,60		
4.003 KNRW 202/1039/3 Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2 w kolorze brązu 6-cio kwaterowe w tym cztery kwatery otwierane, dwie kwatery otwierane z poziomu podłogi, dwie górne kwatery otwierane mechanizmem z poziomu podłogi szyby bezpieczne zewnętrzne i wewnętrzne	m2		48,60		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.004 KNNR 2/504/2 (2) Obróbki blacharskie, blacha stalowa powlekana w kolorze brązu, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, podokienniki zewnętrzne.	m2		5,880		
4.005 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) ościeża okienne.	m2		15,660		
4.006 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ościeża okienne.	m2		15,750		
4.007 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier, przykręcanych na ścianie bocznej.	szt		12		
4.008 KSNR 9/301/3 Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego zatynkowanie bruzd	m		15		
5 OSŁONA GRZEJNIKÓW PARTER SALA NR 2,5,6,7,8, I PIĘTRO WC CHŁOPCÓW II PIĘTRO WC DZIEWCZĄT					
5.001 KNP 7/148/1 Osłony na grzejniki ażurowe z drewna iglastego lakierowane	m2		~21		