

**Przedmiar**  
**Budowa miejsc postojowych przy ul. Słowackiego 5 i 7 w Sandomierzu**

L.p.	Wyszczególnienie	jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
2	Wywiezienie gruzu i gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odl. 5 km	m <sup>3</sup>	60
3	Warstwa odsączająca z piasku gr 15cm	m <sup>2</sup>	100
4	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 6km	m <sup>3</sup>	50
5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	100
6	Krawężniki betonowe wystające 15x30cm na ławie z oporem z betonu C16/20 z obsypaniem humusem i obsianiem trawą	m	40
7.	Ustawienie obrzeża betonowego 20x6 na ławie betonowej C16/20	m	25
8.	Nawierzchnia z płyt otworowych betonowych grubości 10cm wypełnione grysem, szare pojedynczo zbrojone	m <sup>2</sup>	60
9.	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm bezfazowej na podsypce grysowej.	m <sup>2</sup>	40
10.	Ustawienie znaków „parking dla osób niepełnosprawnych” i wymalowanie stanowisk postojowych dla niepełnosprawnych	szt.	2
11.	We wszystkich pozycjach ujęto transport materiałów i sprzętu		
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO:</b>			
<b>PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23,00 %:</b>			
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:</b>			

Sporządził:

