

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY KOSZ-  
TORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

## **PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312300-0 Instalowanie anten

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO instalacja antena-  
nowa do odbioru sygnały DVB-T  
ADRES INWESTYCJI : SANDOMIERZ UL. RYNEK 8  
INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w Sandomierzu  
ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz ul. Przemysłowa 12  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2016 r.

| Lp.      | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|----------|---------------------------------|---|------|---------|---------|
| <b>1</b> | <b>45312300-0</b>               | <b>WYKONANIE INSTALACJI ANTENOWEJ do odbioru sygnału DVB-T</b>  |      |         |         |
| 1        | KNR 5-06                        | Montaż anteny naziemnej DVB-T ze wzmacniaczem ( w razie konieczności z podwzmacniaczem)                     | szt. |         |         |
| d.1      | 1402-02<br>ST - O               |   |      |         |         |
|          |                                 | 1   | szt. | 1,000   |         |
|          |                                 |   |      | RAZEM   | 1,000   |
| 2        | KNR 5-06                        | Montaż konstrukcji - masztu do montażu anteny UHF   | szt. |         |         |
| d.1      | 1208-03<br>ST - O               |   |      |         |         |
|          |                                 | 1   | szt. | 1,000   |         |
|          |                                 |   |      | RAZEM   | 1,000   |
| 3        | KNR 5-06                        | Montaż rozgałęźnika   | szt. |         |         |
| d.1      | 1601-02<br>analogia / ST<br>- O |   |      |         |         |
|          |                                 | 1   | szt. | 1,000   |         |
|          |                                 |   |      | RAZEM   | 1,000   |
| 4        | E-0508                          | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły | m    |         |         |
| d.1      | 0800-04<br>ST - O               |   |      |         |         |
|          |                                 | 150   | m    | 150,000 |         |
|          |                                 |   |      | RAZEM   | 150,000 |
| 5        | KNR-W 5-08                      | Kabel koncentryczny antenowy układany w gotowych korytkach  | m    |         |         |
| d.1      | 0206-02<br>ST - O               |   |      |         |         |
|          |                                 | 150   | m    | 150,000 |         |
|          |                                 |   |      | RAZEM   | 150,000 |
| 6        | KNR-W 5-08                      | Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych RTV  | szt. |         |         |
| d.1      | 0309-04<br>analogia / ST<br>- O |   |      |         |         |
|          |                                 | 5   | szt. | 5,000   |         |
|          |                                 |   |      | RAZEM   | 5,000   |