

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PŁYT ELEASTYCZNYCH GUMOWYCH NA NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ WYLEWANĄ NA PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : działka 786/12 w Sandomierzu ul. Okrzei 6
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ
ADRES INWESTORA : Pl. Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie nawierzchni z płyt gumowych , wywiezienie i ich utylizacja .	m ²		
d.1	0101-03				
	ST- 0 / ana-				
	logia				
		290,76+82,25	m ²	373,01	
				RAZEM	373,01
2	KNR-W 2-01	Rozebranie nawierzchni z istniejącego kruszywa , z przewozem taczkami na odległość do 10 m	m ³		
d.1	0304-01				
	ST- 0 / ana-				
	logia				
		290,76*0,05	m ³	14,54	
				RAZEM	14,54
3	KNR-W 2-01	Rozebranie nawierzchni z istniejącego kruszywa , z przewozem taczkami - dodatek za każdy 1 m różnicy (odległość do 20 m)	m ³		
d.1	0304-09	Krotność = 10			
	ST- 0 / ana-				
	logia				
		14,54	m ³	14,54	
				RAZEM	14,54
4	KNR-W 2-01	Roboty wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ , uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1 km WYWIEZIEWNIE KRUSZYWA	m ³		
d.1	0208-03				
	0210-03				
	ST- 0 / ana-				
	logia				
		290,76*0,05	m ³	14,54	
				RAZEM	14,54
2		WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ			
2.1	45233250-6	BUDOWA PODBUDOWY			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - kliniec 0 - 4 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2.1	0114-07				
	ST - 0 + ST-				
	I				
		290,76	m ²	290,76	
				RAZEM	290,76
2.2	45233250-6	WYKONANIE NAWIERZCHNI poliuretanowej			
6	KNR 2-31	Elastyczna podbudowa z granulatu gumowego spojonego poliuretanem SBR gr. 3,0 cm	m ²		
d.2.2	0311-05				
	ST - 0 + ST-				
	I				
		290,76	m ²	290,76	
				RAZEM	290,76
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z granulatu EPDM gr. 1,5 cm , bezspoinowa , antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody (z obrzeżami)	m ²		
d.2.2	0311-05				
	ST - 0 + ST-				
	I				
		290,76+12,57	m ²	303,33	
				RAZEM	303,33