

**Fundusze Europejskie**
Program RegionalnyWOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE**Unia Europejska**
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Or.271.2.17.2017.JPA

Sandomierz, 2017-09-22

Dot. postępowania prowadzonego w trybie porównanie cen pn „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych we wszystkich branżach na zadaniu inwestycyjnym - budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający Gmina Sandomierz udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W budynku zaprojektowano pomieszczenie kuchni wys.3m. Pomieszczenia kuchni to praca w warunkach szkodliwych-wysokość pomieszczenia winna być 3,3m. Mniejsza - przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej oraz uzyskaniu odstępstwa/zgody od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Czy w dokumentacji znajduje się odstępstwo/zgoda Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego na zmniejszenie wysokości kuchni do 3m? (wymagane na etapie projektu).

Odpowiedź.:

W oparciu o informacje uzyskane od projektanta:

- kuchnię należy wykonać o wys. 3,00m, co jest zgodne ze stosownymi przepisami
- nie ma konieczności uzyskania odstępstwa/zgody.

Pytanie 2

Załącznikiem do dokumentacji jest wyciąg z obliczeń.

Czy szerokość ław fundamentowych 85cm w osi 14 (pomiędzy osiami H-I), osi 10 (pomiędzy osiami H-I), osi I (pomiędzy osiami 10-13), osi H (pomiędzy osiami 10-13)

(dla schematu ław obciążonych również parciem gruntu-naziom>3m, obciążony obc. użytkow. min.500kg/m², momentem (od ścian piwnic) jest prawidłowa.

Można uzyskać obliczenia ww. ław potwierdzające ich szerokość 85 cm.

Odpowiedź:

Projektant potwierdził, że szerokość ław fundamentowych jest prawidłowa.
W załączeniu schemat przedstawiający model liniowy oraz przestrzenny.
Obliczenia były załączone do projektu budowlanego.

Z up. Burmistrza

mgr Andrzej Gajewski

Sekretarz Miasta

INSPEKTOR

INSPEKTOR

NACZELNIK WYDZIAŁU

22.09.2014
Joanna Pawelczyk

22.09.14
Dorota Orodowska-Achenbach

mgr Tomasz Piórkowski