

Lp	SSTWiORB	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1	KNNR 00-01-0111-0100 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0,690		
1.2	KNNR 00-01-0104-1500 D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z karczowania, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	szt.	2,000		
1.3	KNNR 00-06-0806-0200 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową, ułożonych na podsypce cementowopiaskowej wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m	2 097,500		
1.4	KNNR 00-06-0806-0800 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm ułożonych na podsypce cementowopiaskowej wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m	1 292,000		
1.5	KNNR 00-06-0805-0600 D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej oraz z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach; kostkę brukową betonową oraz płytki betonowe z rozbiórki istniejącego chodnika pozostają własnością Inwestora po uprzednim złożeniu na palety wraz z ofoliowaniem i odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora (na odległość do 10 km)	m2	1 940,000		
1.6	KNNR 00-06-0805-0100 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach;	m2	207,000		
1.7	KNNR 00-06-0802-0400 D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach; materiał z frezowania pozostaje własnością Inwestora po odwozie w miejsce wskazane przez Inwestora (na odległość do 10 km)	m2	6 550,000		
1.8	KNNR 04-01-0108-1100 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, w przypadku materiałów pozostających własnością Inwestora odległość odwozu na odległość do 10 km	m3	544,296		
2	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - ROBOTY ZIEMNE				

Lp	SSTWiORB	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
2.1	KNNR 00-06-0101-0300 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat . II-VI na całej szerokości jezdni i chodników, wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu z korytowania, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m2	2 147,000		
2.2	KNNR 00-06-0102-0300 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat . II-VI na poszerzeniach jezdni i chodników, wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu z korytowania, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m2	23,500		
2.3	KNNR 00-01-0205-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku	m3	655,850		
3	CPV 45233330-1	Fundamentowanie ulic - ELEMENTY ULIC				
3.1	KNNR 00-06-0403-0500 D-08.01.01	Krawężniki granitowe wystające, wtopione i łukowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	2 030,000		
3.2	KNNR 00-06-0404-0500 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1 308,000		
4	CPV 45233330-1 / 45233252-0	Fundamentowanie ulic / Roboty w zakresie nawierzchni ulic - JEZDNI				
4.1	KNNR 00-06-0108-0200 D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano- bitumiczną asfaltową AC 16 W mechaniczne	t	232,050		
4.2	D-05.03.26	Montaż geosiatki z PP wytrzymałość min. 100 kN/m	m2	4 641,000		
4.3	KNNR 00-06-0308-0200 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca AC 16 W)	m2	4 641,000		
4.4	KNNR 00-06-0309-0200 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna AC 11 S)	m2	4 641,000		
5	CPV 45233340-4 / 45233253-7 / 45233330-1 / 45233252-0	Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego / Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych / Fundamentowanie ulic / Roboty w zakresie nawierzchni ulic - CHODNIKI, ZJAZDY, PARKINGI				
5.1	KNNR 00-06-0104-0100 D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	2 177,000		
5.2	KNNR 00-06-0104-0200 D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15cm	m2	23,500		
5.3	KNNR 00-06-0113-0500 D-04.04.00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm i gr. 10 cm	m2	2 177,000		
5.4	KNNR 00-06-0113-0300 D-04.04.00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i gr. 25 cm	m2	23,500		
5.5	KNNR 00-06-0502-0300	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	4 149,750		

Lp	SSTWiORB	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
6	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE				
6.1	KNNR 00-01-0507-0100 D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	1 380,000		
6.2	KNNR 02-21-0302-0500 D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	2,000		
6.3	KNNR 00-06-1305-0400 D-03.02.01a	Naprawy urządzeń z betonu przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.3 m3. 35 szt.	m3	10,500		
7	CPV 45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - REMONT OŚWIEILENIA				
7.1	KNNR 00-09-1001-0700 D-07.07.01	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	23,000		
7.2	KNNR 00-05-1001-0200 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	23,000		
7.3	KNNR 00-05-1003-0100 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.	23,000		
7.4	KNNR 00-05-1004-0100 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	23,000		
7.5	KNNR 00-05-0701-0400 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m3	147,000		
7.6	KNNR 00-05-0706-0100 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	700,000		
7.7	KNNR 00-05-0707-0200 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	746,000		
7.8	KNNR 00-05-0702-0100 D-07.07.01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	147,000		
7.9	KNNR-W 00-09-1110-0200 D-07.07.01	Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. do 2 cm	szt.	23,000		
7.10	KNNR 00-05-1301-0200 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	23,000		
7.11	KNNR 00-05-1304-0100 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	23,000		
8	CPV 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych - OZNAKOWANIE				
8.1	KNNR 00-06-0702-0800 D-01.02.04	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz z rozebraniem słupków znaków - materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora po uprzednim złożeniu i odwozie w miejsce wskazane przez Inwestora	szt.	72,000		
8.2	KNNR 00-06-0702-0100 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych wraz z fundamentem	szt.	55,000		
8.3	KNNR 00-06-0702-0500 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	72,000		

Remont i przebudowa ul. Maciejowskiego i
ul. Cieśli w Sandomierzu

Kosztorys Ofertowy

Lp	SSTWiORB	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
8.4	KNNR 00-06-0705-0600 D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chloro kauzową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	13,000		

Wartość kosztorysu: 0,00zł

Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK 0,00zł

Wartość końcowa kosztorysu: 0,00zł