

Przedmiar robót

WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. MACIEJOWSKIEGO

Lokalizacja: **Sandomierz ul. Maciejowskiego**

Nazwa i kod CPV: **45112500-0 Usuwanie gleby**

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Inwestor: **Gmina Sandomierz Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Urząd Miejski w Sandomierzu / Wydział Techniczno-Inwestycyjny**

Data opracowania:
2019-01-23

Autor opracowania:
mgr inż. Wiesław Ślizanowski

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem kosztorysowania są roboty dotyczące wykonania chodnika z kostki betonowej przy ul. Maciejowskiego . Roboty te będą polegały na :

- Wykorytowaniu powierzchni pod chodnik ;
- Wykonaniu warstw podbudowy tłuczniowej ;
- Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- Wykonaniu obramowania chodnika z obrzeży betonowych gr. 8cm na ławach betonowych ;

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. MACIEJOWSKIEGO		
1	Element	Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby ROBOTY ZIEMNE		
1.1	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III (anal. wykorzystanie powierzchni pod chodnik na głębokość 35cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		224*0,20	44,800000	
		RAZEM:	44,800000	m3 44,800
1.2	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t (dalsze 9km - krotność=18)	m3	44,80
2	Element	Kody CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych WYKONANIE WARSTW PODBUDOWY I WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH CHODNIKA		
2.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (zagęszczarką płytową 200-300kg)	m2	224
2.2	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (dalsze 12cm - krotność=12)	m2	224
2.3	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	224
2.4	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (anal. ława z oporem dla obrzeża)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,033*115	3,795000	
		RAZEM:	3,795000	m3 3,795
2.5	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (anal. obrzeża ustawione na ławach betonowych z poz. 2.4.)	m	115