

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,1		km
1.2 KNNR 6/806/1 Rozebrowanie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej	111		m
1.3 KNR 404/1101-0101 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1.km) ciągnikiem kołowym z przyczepą	15		m3
1.4 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 10.cm, kategoria gruntu II-IV	75		m2
1.5 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	1 632		m2
1.6 KNNR 6/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 3.cm	1 500		m2
1.7 KNNR 6/307/7 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty otworowe "JOMBA" zasypanie otworów kruszywem	465		m2
1.8 KNNR 6/0502-0201 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6.cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	941		m2
1.9 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30.cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	142		m