


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

Skala 1:50




①	
10 cm	kostka betonowa ażurowa 15 x 30 cm
4-5 cm	grys 0/5 mm (w-wa przepuszczalna)
12 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna
10 cm	warstwa mrozochronna / odsączająca z piasku
51 cm	SUMA
Podłoże G1 pod konstrukcję nawierzchni kategorii KR1 o module sprężystości (wtórnym) E nie mniejszym niż 100 MPa	

③	
	krawężnik betonowy 15x30 cm
5 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
15 cm	ława z oporem z betonu C12/15


②	
8 cm	kostka betonowa wibroprasowana
3 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 lub z grysu 0/5 mm
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna
10 cm	warstwa mrozochronna / odsączająca z piasku
51 cm	SUMA
Podłoże G1 pod konstrukcję nawierzchni kategorii KR1 o module sprężystości (wtórnym) E nie mniejszym niż 100 MPa	

SZCZEGÓŁY Skala 1:20


krawężnik bet. 15x30 cm, obniżony do +2cm na zjeździe



zamiennie  
krawężnik bet. najazdowy 15x22 cm, na zjeździe



krawężnik bet. 15x30 cm, wystający 10 cm wokół parkingu



Jednostka projektująca:		PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA		
<b>PASAŻ</b>		ul. Mickiewicza 23a/41, 27–600 Sandomierz		
Inwestor:		Gmina Miejska Sandomierz		
		Pl. Poniatowskiego 3, 27–600 Sandomierz		
Temat:		Parking samochodowy na działkach nr ewid. 1284/5 i 962 przy ul. Browarnej w Sandomierzu		
Nazwa rysunku:		PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		
		FAZA OPRACOWANIA:	DATA:	SKALA:
		PROJEKT BUDOWLANY	III 2016	1:50, 1:20
Branża:		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Nr rysunku:
Funkcja:				5
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Tadeusz ŻAK	167A/Tbg/93	
	Asystent projektanta	mgr inż. Piotr ZYCH		
	Sprawdził	mgr inż. Zbigniew KOTULSKI	165A/Tbg/94	